MEMÓRIA DE CÁLCULO – ESQUADRIAS

Área Efetiva - Pintura de Janelas

			Dimensão						
Código da Abertura	Local de Utilização	Nro Aberturas	Largura	Altura	Área de Vidro	Área resultante	Fator x	Área Pintura	Observação
J1	Bloco E1 - Sala Aula	8	2,15	1,8	2,388	1,482	4	5,928	Esquadria com grade
	Bloco E2 - Sala Aula	8	2,15	1,8	2,388	1,482	4	5,928	Esquadria com grade
	Bloco F - Sala Aula	8	2,15	1,8	2,388	1,482	4	5,928	Esquadria com grade
	Bloco B - Biblioteca	7	2,15	1,8	2,174	1,696	4	6,784	Esquadria com grade
	Bloco C - Laboratório	7	2,15	1,8	2,174	1,696	4	6,784	Esquadria com grade
J4	Bloco E1 - Sala Aula	8	2,15	1,1	1,36	1,005	4	4,02	Esquadria Basculante
	Bloco E2 - Sala Aula	8	2,15	1,1	1,36	1,005	4	4,02	Esquadria Basculante
	Bloco F - Sala Aula	8	2,15	1,1	1,36	1,005	4	4,02	Esquadria Basculante
J3	Bloco E1 - Sala Aula	8	1,07	0,55	0,32	0,2685	4	1,074	Esquadria Basculante - Bandeira da Porta
	Bloco E2 - Sala Aula	8	1,07	0,55	0,32	0,2685	4	1,074	Esquadria Basculante - Bandeira da Porta
	Bloco F - Sala Aula	8	1,07	0,55	0,32	0,2685	4	1,074	Esquadria Basculante - Bandeira da Porta
	Bloco B - Biblioteca	3	1,07	0,55	0,32	0,2685	4	1,074	Esquadria Basculante - Bandeira da Porta
J2	Bloco E1 - Sala Aula	4	2,15	0,55	0,792	0,3905	4	1,562	Janela Sanitários Lateral
	Bloco E2 - Sala Aula	4	2,15	0,55	0,792	0,3905	4	1,562	Janela Sanitários Lateral
	Bloco B - Biblioteca	5	2,15	0,55	0,576	0,6065	4	2,426	Janela Circulação
	Bloco C - Laboratório	6	2,15	0,55	0,576	0,6065	4	2,426	Janela Circulação
J5	Bloco E1 - Sala Aula	2	1,6	0,55	0,594	0,286	4	1,144	Janela Sanitários - Área Coberta
	Bloco E2 - Sala Aula	2	1,6	0,55	0,594	0,286	4	1,144	Janela Sanitários - Área Coberta
P01	Bloco E1 - Sala Aula	8	1,07	2,1		2,247	2,5	5,6175	Porta Sala de Aula
	Bloco E2 - Sala Aula	8	1,07	2,1		2,247	2,5	5,6175	Porta Sala de Aula
	Bloco F - Sala Aula	8	1,07	2,1		2,247	2,5	5,6175	Porta Sala de Aula
	Bloco B - Biblioteca	3	1,07	2,1		2,247	2,5	5,6175	Porta acesso principal
	Bloco C - Laboratório	3	1,07	2,1		2,247	2,5	5,6175	Porta acesso principal
P04	Bloco E1 - Sala Aula	2	0,9	2,1		1,89	2,5	4,725	Porta Sanit. Masc. / Fem
	Bloco E2 - Sala Aula	2	0,9	2,1		1,89	2,5	4,725	Porta Sanit. Masc. / Fem
P05	Bloco E1 - Sala Aula	1	0,7	2,05		1,435	2,5	3,5875	Porta Acesso CD - Sanitários
	Bloco E1 - Sala Aula	1	0,7	2,05		1,435	2,5	3,5875	Porta Acesso CD - Sanitários
P09	Bloco B - Biblioteca	1	2,15	2,7		5,805	2,5	14,5125	Acesso externo Biblioteca
	Bloco C - Laboratório	1	2,15	2,7		5,805	2,5	14,5125	Acesso Externo Laboratório
J13	Bloco A - Adm	8	0,95	1	0,688	0,262	4	1,048	Secretaria/Multiuso/Coord. / Diretoria/Almx
J11	Bloco A - Adm	1	3,25	1	2,6488	0,6012	4	2,4048	Secretaria
J5	Bloco A - Adm	2	1	0,6	0,344	0,256	4	1,024	Secretaria - Sanitários
	Bloco D - Refeitório	4	1	0,6	0,344	0,256	4	1,024	Desp/Sanitários
J9-1	Bloco D - Refeitório	1	0,35	1,4	0,2714	0,2186	4	0,8744	Cozinha
J9	Bloco D - Refeitório	2	0,85	1,4	0,8356	0,3544	4	1,4176	Cozinha
J9-2	Bloco D - Refeitório	1	0,41	1,4	0,2714	0,3026	4	1,2104	Cozinha
J8	Bloco D - Refeitório	1	2,1	1,4	2,2936	0,6464	4	2,5856	Cozinha
P4	Bloco D - Refeitório	2	0,9	2,1		1,89	2,5	4,725	Cozinha
J1	Bloco G - Vestiários	2	0,85	0,4	0,21	0,13	4	0,52	Vestiários
J2	Bloco G - Vestiários	2	1,6	0,4	0,396	0,244	4	0,976	Vestiários
J3	Bloco G - Vestiários	2	4,82	0,4	1,188	0,74	4	2,96	Vestiários
P3	Bloco G - Vestiários	2	0,8	2,1		1,68	2,5	4,2	Porta Vestiários
								152,47	

Barão de Cotegipe, RS, outubro de 2026

LUIS CARLOS BALESTRIN:65053796068
Assinado digitalmente por LUIS CARLOS BALESTRIN:65053796068
Razão: Responsável Técnico - Mun. Barão de Cotegipe/RS
Localização: Barão de Cotegipe/RS
Data: 2026.10.22 11:11:27-03'00'

Luís Carlos Balestrin
Eng. Civil CREA RS 096570-D
Responsável Técnico
Portaria nº 195 de 29/10/1997