

		ORÇAMENTO DISCRIMINADO								
		SOLICITANTE: Prefeitura Municipal de Erechim.					Referências: SINAPI-RS – 10/2024 – Desonerado.			
		LOCAL: Praça Leo Stumpf – Bairro Koller								
							BDI Considerado: 25,00			
ITENS	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI		TOTAL UNITÁRIO SEM BDI	VALOR TOTAL COM BDI		TOTAL GERAL COM BDI
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1		SERVIÇOS								
2.1	10927(INSUMO)	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), M2 14,71 MALHA 8 X 8 CM	546,90	M2	R\$ 16,74	R\$ 0,00	R\$ 16,74	R\$ 11.443,88	R\$ 0,00	R\$ 11.443,88
2.2	2747(INSUMO)	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	205,00	M	R\$ 47,89	R\$ 0,00	R\$ 47,89	R\$ 12.271,81	R\$ 0,00	R\$ 12.271,81
2.3	43130(INSUMO)	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	5,00	KG	R\$ 20,71	R\$ 0,00	R\$ 20,71	R\$ 129,44	R\$ 0,00	R\$ 129,44
2.4	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	6,08	M3	R\$ 534,84	R\$ 93,13	R\$ 627,97	R\$ 4.064,78	R\$ 707,79	R\$ 4.772,57
2.5	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA MOURÃO	6,08	M3	R\$ 35,24	R\$ 98,34	R\$ 133,58	R\$ 267,82	R\$ 747,38	R\$ 1.015,20
2.6	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,00	H	R\$ 5,73	R\$ 14,77	R\$ 20,50	R\$ 171,90	R\$ 443,10	R\$ 615,00
2.7	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	24,00	H	R\$ 5,85	R\$ 18,80	R\$ 24,65	R\$ 175,50	R\$ 564,00	R\$ 739,50
2.8	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E CABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	6,08	M3	R\$ 72,25	R\$ 203,20	R\$ 275,45	R\$ 549,10	R\$ 1.544,32	R\$ 2.093,42
TOTAL								R\$ 29.074,23	R\$ 4.006,59	R\$ 33.080,82