

MIRANPEDRAS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA															
LINHA PINGA,238- ARATIBA- CEP 997700-000															
CNPJ> 07.427.730/0001-12 INCS.ESTADUAL: 0040009840															
		ORÇAMENTO DISCRIMINADO													
		OBRA: Construção de muro de contenção tipo Gabião					Data Base do Orçamento: Agosto de 2023								
		PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim.					Referências: Pesquisa de mercado. SINAPI-RS – 08/2023 – Desonerado.								
		LOCAL: Praça do Bairro Paiol Grande – Rua Gleison Miguel de Quadros Henke – Erechim/RS													
		BDI Considerado: Para construção e reforma em edifícios 26,75%.													
ITENS	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI		TOTAL UNITÁRIO SEM BDI	VALOR TOTAL SEM BDI		TOTAL GERAL SEM BDI	VALOR UNITÁRIO COM BDI		VALOR TOTAL COM BDI		TOTAL GERAL COM BDI
					MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA		MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES								----					BDI: 26,75%
1.1	SINAPI – 4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, M2 250,00 DE *2,4 X 1,2* M	2,88	m²	R\$ 277,60	R\$ 26,82	R\$ 304,42	R\$ 799,49	R\$ 77,24	R\$ 876,73	R\$ 351,86	R\$ 33,99	R\$ 1.013,36	R\$ 97,89	R\$ 1.111,26
1.2	SINAPI – 10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, MÉS 850,00 COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	1,00	mês	R\$ 850,00	R\$ 83,34	R\$ 933,34	R\$ 850,00	R\$ 83,34	R\$ 933,34	R\$ 1.077,38	R\$ 105,63	R\$ 1.077,38	R\$ 105,63	R\$ 1.183,01
2		LOCAÇÃO DE OBRA													
2.1	SINAPI – 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	140,00	m	R\$ 20,00	R\$ 45,00	R\$ 65,00	R\$ 2.800,00	R\$ 6.300,00	R\$ 9.100,00	R\$ 25,35	R\$ 57,04	R\$ 3.549,00	R\$ 7.985,60	R\$ 11.534,25
3		SERVIÇOS EM TERRA													
3.1	SINAPI – 90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	7,00	m³	R\$ 10,07	R\$ 5,39	R\$ 15,46	R\$ 70,49	R\$ 37,73	R\$ 108,22	R\$ 12,76	R\$ 6,83	R\$ 89,32	R\$ 47,81	R\$ 137,17
3.2	SINAPI – 97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM CR 2,84 DMT ATÉ 30 KM	7,00	m³	R\$ 2,84	R\$ 0,43	R\$ 3,27	R\$ 19,88	R\$ 139,16	R\$ 159,04	R\$ 3,60	R\$ 0,55	R\$ 25,20	R\$ 3,85	R\$ 201,58
3.3	SINAPI – 5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO	30,00	CHP	R\$ 130,38	R\$ 0,00	R\$ 130,38	R\$ 3.911,40	R\$ 0,00	R\$ 3.911,40	R\$ 165,26	R\$ -00	R\$ 4.957,80	R\$ -00	R\$ 4.957,70
4		MURO DE GABIÃO													
	CP01	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALURA MENOR OU IGUAL A 4M – COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO													
4.1	SINAPI – 4011	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO = 10 KN/M	280,00	m²	R\$ 19,83	R\$ 0,00	R\$ 19,83	R\$ 5.552,40	R\$ 0,00	R\$ 5.552,40	R\$ 25,13	R\$ -00	R\$ 7.036,40	R\$ -00	R\$ 7.037,67
4.2	SINAPI – 4460	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO – BRUTA	140,00	m	R\$ 8,41	R\$ 0,00	R\$ 8,41	R\$ 1.177,40	R\$ 0,00	R\$ 1.177,40	R\$ 10,66	R\$ -00	R\$ 1.492,40	R\$ -00	R\$ 1.492,35
4.3	SINAPI – 4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR.) ** SERÁ FORNECIDO PELO CONTRATANTE	0,00	m³	R\$ 88,12	R\$ 0,00	R\$ 88,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -00	R\$ 111,69	R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00	R\$ -00

4.4	SINAPI – 5063	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	50,00	kg	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 0,09	R\$ -00	R\$ 4,50	R\$ -00	R\$ 4,44
4.5	SINAPI – 5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO	30,00	CHP	R\$ 37,66	R\$ 0,00	R\$ 37,66	R\$ 1.129,80	R\$ 0,00	R\$ 1.129,80	R\$ 47,73	R\$ -00	R\$ 1.431,90	R\$ -00	R\$ 1.432,02
4.6	SINAPI – 40441	GABIÃO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORÇADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL VESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSÕES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (BASE ALARGADA DE 2,0 X 1,5 X 1,0	280,00	m³	R\$ 187,37	R\$ 0,00	R\$ 187,37	R\$ 52.463,60	R\$ 0,00	R\$ 52.463,60	R\$ 237,49	R\$ -00	R\$ 66.497,20	R\$ -00	R\$ 66.497,61
4.7	SINAPI – 88039	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	h	R\$ 0,00	R\$ 39,85	R\$ 39,85	R\$ 0,00	R\$ 6.376,00	R\$ 6.376,00	R\$ -00	R\$ 50,51	R\$ -00	R\$ 8.081,60	R\$ 8.081,58
4.8	SINAPI – 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,00	h	R\$ 0,00	R\$ 15,10	R\$ 15,10	R\$ 0,00	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00	R\$ -00	R\$ 19,14	R\$ -00	R\$ 3.062,40	R\$ 3.062,28
5		SERVIÇOS FINAIS													
5.1	SINAPI – 99811	LIMPEZA FINAL DA OBRA	280,00	m²	R\$ 0,85	R\$ 2,39	R\$ 3,24	R\$ 238,00	R\$ 669,20	R\$ 907,20	R\$ 1,08	R\$ 3,03	R\$ 302,40	R\$ 848,40	R\$ 1.149,88
ORÇAMENTO GLOBAL DA OBRA								R\$ 69.015,96	R\$ 16.098,67	R\$ 85.114,63	R\$ 2.070,08	R\$ 276,72	R\$ 87.476,86	R\$ 20.233,18	R\$ 107.882,80

ERECHIM, DIA 20 DE MARÇO DE 2024

MIRANPEDRAS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA

CPNJ:07.427.730/0001-12