



## **MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

**OBRA: CONCERTO DE INFILTRAÇÕES DO TELHADO DO GINÁSIO DO BAIRRO PAIOL GRANDE.**

**PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM.**

**LOCAL: GINÁSIO DO BAIRRO PAIOL GRANDE, RUA AUGUSTO JOSÉ CONTE.**

### **1.0 - GENERALIDADES:**

1.1– Trata-se de fornecimento de material e mão de obra para aplicação de de manta asfáltica aluminizada com 3,00 mm de espessura, nos locais onde necessário.

### **2.0 – SERVIÇOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO:**

2.1 – Critérios de medição:

- Por m2, apropriadamente executada.

### **3.0 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS A EXECUTAR:**

3.1 - Concerto com aplicação de manta asfáltica c/ alumínio com 3,00 mm de espessura, de infiltração superior de água da chuva, causada por deflexões das telhas metálicas; A indicação exata dos locais a receber a impermeabilização será oportunamente, definida diretamente pela fiscalização.

### **4.0 – CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

4.1 - Ao final dos trabalhos, a obra será totalmente vistoriada. Não poderão ser registrados quaisquer defeitos. Deverá ser entregue limpa e de acordo com as especificações. Os materiais e outros serviços necessários para a complementação da obra deverão ser fornecidos pela contratada (rolos, pincéis, espátulas, etc, escadas, etc.).

É de inteira responsabilidade da empresa contratada: escadas, andaimes, transporte, mão-de-obra, equipamentos, maquinários, ferramentas, leis sociais, tributos, limpeza e sinalização da obra.

**Responsável Técnico**

**Eng. Civil André Provin**

**CREARS 101620-D**