

ORÇAMENTO BASE PO								
Código	Qtde	Unidade	Descrição	VL UN MAT	VL TT MAT	VL UN MO	VL TT MO	VALOR TOTAL
7	Extensão de Rede de Iluminação Pública –							
247	200	Horas	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	0,00	0,00	16,98	3396,00	3396,00
101553	42	Unidade	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	10,32	433,44	3,94	165,48	598,92
101543	20	Unidade	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	41,00	820,00	15,66	313,20	1133,20
13348	21	Unidade	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	1,55	32,55	0,00	0,00	32,55
Orçado	1321	Metro	CABO MULTIPLEXADO 16 MM2 DUPLEX - CONDUTOR DE FASE EM ALUMÍNIO NU 1350 COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO MÍNIMA DE 105 MPA ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (PE) – 70°C; CONDUTOR NEUTRO DE SUSTENTAÇÃO, CONDUTOR ISOLADO ENCORDADO DE ALUMÍNIO 1350 TÊMPERA H-19.	7,98	10541,58	3,72	4914,12	15455,70
12327	42	Unidade	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	31,50	1323,00	0,00	0,00	1323,00
11855	12	Unidade	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2	23,50	282,00	0,00	0,00	282,00
2436	200	Horas	ELETRICISTA (HORISTA)	0,00	0,00	21,8	4360,00	4360,00
101548	42	Unidade	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	6,00	252,00	1,55	65,10	317,10
441	21	Unidade	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	11,00	231,00	0,00	0,00	231,00
			Total		13915,57		13213,90	27129,47