

DMR CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO

R. CONSTANTINO CIESLAK / BAIRRO PETTIT VILAGE Nº35 ERECHIM-RS

CNPJ:54.210.352/0001-09

OBRA: Construção de muro de contenção

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim.

LOCAL: Ginásio do Paiol Grande – Erechim/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MURO GINÁSIO PAIOL

Referência: Sinapi Agosto 2024 Sem Des.										BDI >	
TOTAL GERAL >										22,73%	
TOTAL CONTRATADO										R\$ 76.662,52	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	CUSTO UNIT. MAT.	CUSTO UNIT. M.O.	V. TOTAL MAT.	V. TOTAL M.O.	V. TOTAL MAT.	V. TOTAL M.O.
1.1	5660	SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERIA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARGEG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHIP DIÁRIO. AF_06/2014	14,00	CPH	R\$ 97,20	R\$ 21,30	R\$ 1.360,80	R\$ 296,20	R\$ 1.653,31	R\$ 364,49
1.2	100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	134,40	M2	R\$ 24,30	R\$ 13,80	R\$ 3.265,92	R\$ 1.854,72	R\$ 3.981,93	R\$ 2.267,02
1.3	C-02	C. PRÓPRIA	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 80CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA, LANÇA (EXCLUSIVELY MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	50,00	M	R\$ 319,20	R\$ 41,26	R\$ 15.960,00	R\$ 2.063,00	R\$ 19.507,91	R\$ 2.521,60
1.4	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SE RRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	12,00	M²	R\$ 70,09	R\$ 101,14	R\$ 841,08	R\$ 1.213,68	R\$ 1.028,05	R\$ 1.483,48
1.5	92759	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	273,00	KG	R\$ 10,48	R\$ 4,09	R\$ 2.861,04	R\$ 1.116,57	R\$ 3.497,05	R\$ 1.364,78
1.6	100343	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	404,00	KG	R\$ 11,34	R\$ 2,36	R\$ 4.581,36	R\$ 953,44	R\$ 5.599,80	R\$ 1.165,39
1.7	100345	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	190,00	KG	R\$ 9,11	R\$ 1,19	R\$ 1.730,90	R\$ 226,10	R\$ 2.115,68	R\$ 276,36
1.8	100342	SINAPI	ARRAMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019	152,00	KG	R\$ 11,24	R\$ 3,41	R\$ 1.708,48	R\$ 518,32	R\$ 2.088,28	R\$ 633,54
1.9	100349	SINAPI	CONCRETEGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019	16,00	M3	R\$ 642,10	R\$ 22,75	R\$ 10.273,60	R\$ 364,00	R\$ 12.557,42	R\$ 444,92
1.10	C-01	C. PRÓPRIA	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,30 X 2,18 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 - CONFORME PROJETO	20,00	M	R\$ 140,30	R\$ 24,40	R\$ 2.806,00	R\$ 488,00	R\$ 3.429,77	R\$ 598,48
1.11	102362	SINAPI	ALAMBRAÇO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1X1) COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BVG E MALHA QUADRAVA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	42,00	M²	R\$ 102,30	R\$ 34,20	R\$ 4.296,60	R\$ 1.436,40	R\$ 5.251,73	R\$ 1.755,71
1.12	102991	102991	CANALTA MEIA CAVA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	20,00	M	R\$ 44,35	R\$ 14,37	R\$ 887,00	R\$ 287,40	R\$ 1.084,18	R\$ 351,29
2.1	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	9,00	M	R\$ 19,68	R\$ 16,24	R\$ 177,12	R\$ 146,16	R\$ 216,49	R\$ 178,65
2.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	25,00	M	R\$ 21,22	R\$ 18,94	R\$ 530,50	R\$ 473,50	R\$ 648,43	R\$ 576,76
										R\$ 62.680,03	R\$ 13.982,49
										R\$ 76.662,52	

Erechim, 25 de Setembro de 2024

DMR CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES
CNPJ: 54.210.352/0001-09


PAULO R. MIRANDA
ENG. CIVIL CREA-RS 269350

Documento assinado digitalmente

AFCENSO VARIANI RODRIGUES

Date: 03/10/2024 11:27:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br



Documento assinado digitalmente

RAFAEL AUGUSTO DIAS DOS SANTOS

Date: 25/09/2024 17:41:46-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

