

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 87.613.477/0001-20

Obra
Reformas e Melhorias no Hall de Acesso a UBS Estêvão Carraro

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
26,43%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Colocação de Vidros no Corredor de Acesso									17.604,18	63,04 %
1.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	18	773,56	34,97	943,04	978,01	629,46	16.974,72	17.604,18	63,04 %
2			Instalação de Toldo do Corredor até o Portão de Entrada									10.320,75	36,96 %
2.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	16,93	180,44	2,60	225,53	228,13	44,02	3.818,22	3.862,24	13,83 %
2.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	16,93	47,97	9,16	51,48	60,64	155,08	871,55	1.026,63	3,68 %
2.3	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA. AF_01/2020	m²	16,93	24,16	16,73	13,81	30,54	283,24	233,80	517,04	1,85 %
2.4	00000003	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, PARA COBERTURA DE ACESSO A EDIFICAÇÃO, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	225	10,75	0,98	12,61	13,59	220,50	2.837,25	3.057,75	10,95 %
2.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5	33,27	3,62	38,44	42,06	18,10	192,20	210,30	0,75 %
2.6	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	43,67	13,07	42,14	55,21	26,14	84,28	110,42	0,40 %
2.7	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	28,73	4,10	32,22	36,32	8,20	64,44	72,64	0,26 %
2.8	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,1	70,50	11,10	78,03	89,13	101,01	710,07	811,08	2,90 %
2.9	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,1	56,73	7,79	63,93	71,72	70,89	581,76	652,65	2,34 %
Totais ->										1.556,63	26.368,30	27.924,93	
Tipo de Licitação										Total sem BDI			22.087,76

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 87.613.477/0001-20

Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total do BDI
Total Geral

5.837,17
27.924,93

Tassiana Grando
Setor de Engenharia e Arquitetura da SMS