



Á

Prefeitura Municipal de ERECHIM-RS

Depto de licitações

PREGÃO ELETRÔNICO N° 106/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

FLÁVIO DE SOUZA DIAS – CNPJ: 27.811.162/0001-66 – CREA-RS 243253,
END. BR 153 Km 09, Coronel Teixeira, Município de Marcelino Ramos-RS-CEP 99.800-000,
e_mail: flaviodesouzadiaz14@gmail.com; pelo seu representante legal vem apresentar sua
proposta para:

Reforma da UBS ESTEVÃO CARRARO da Sec. Municipal de Saúde- Erechim-RS

na licitação tipo: PREGÃO ELETRÔNICO n°. 106/2025

A) MATERIAIS	R\$ 23.503,33
B) EQUIPAMENTOS:	R\$ -----
C) MÃO DE OBRA:	R\$ 1.386,67
TOTAL:	R\$ 24.890,00

(Vinte e quatro mil oitocentos e noventa reais)

Declaramos ainda para os devidos fins que aceitamos os termos do edital e a ele nos submetemos, e temos plenos conhecimentos dos aspectos técnicos, locais e jurídicos do mesmo, assim como a proposta atende a estrita observação das especificações constantes na discriminação do presente edital.

Proposta válida por: 60 DIAS

DADOS PARA CONTRATO

ASSINATURA: Flávio de Souza Dias

END: Acesso BR 153 KM 09, 280

Coronel Teixeira - Marcelino Ramos

Pagamento: PIX 278111620001-66

Erechim-RS, 24 de julho de 2025.



Documento assinado digitalmente

FLAVIO DE SOUZA DIAS

Data: 14/08/2025 06:59:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



FLÁVIO DE SOUZA DIAS – CNPJ: 27.811.162/0001-66 CREA-RS 243253 –END.

BR 153 Km 09, Coronel Teixeira, Município de Marcelino Ramos-RS-CEP 99.800-000

Fone: 54 99651 8772

e_mail: construtorasouza21@gmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

OBRA: Reforma e Melhorias no Hall de acesso da UBS Estevão Carraro

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Erechim

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESONERADO-BDI+ 26,43%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
										1.386,67	23.503,33	24.890,00	100,00%
1			Colocação de Vidros no Corredor de Acesso							561,06	15.130,27	15.691,33	63,04 %
1.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	18	689,50	31,17	840,57	871,74	561,06	15.130,26	15.691,33	63,04 %
2			Instalação de Toldo do Corredor até o Portão de Entrada			-	-	-		825,61	8.373,06	9.198,67	36,96 %
2.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	16,93	160,84	2,32	201,03	203,35	39,28	3.403,44	3.442,72	13,83 %
2.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	16,93	42,75	8,16	45,89	54,05	138,15	776,92	915,07	3,68 %
2.3	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA. AF_01/2020	m²	16,93	21,53	14,91	12,31	27,22	252,43	208,41	460,83	1,85 %
2.4	00000003	Próprio	ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, PARA COBERTURA DE ACESSO A EDIFICAÇÃO, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	225	9,58	0,87	11,24	12,11	195,75	2.529,00	2.724,75	10,95 %
2.5	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5	29,65	3,23	34,26	37,49	16,15	171,30	187,45	0,75 %
2.6	89584	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2	38,97	11,70	37,57	49,27	23,40	75,14	98,54	0,40 %
2.7	89554	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2	25,60	3,65	28,72	32,37	7,30	57,44	64,74	0,26 %
2.8	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,1	62,83	9,89	69,55	79,44	90,00	632,91	722,90	2,90 %
2.9	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,1	50,56	6,94	56,98	63,92	63,15	518,52	581,67	2,34 %



FLÁVIO DE SOUZA DIAS – CNPJ: 27.811.162/0001-66 CREA-RS 243253 –END. BR 153 Km 09, Coronel
Teixeira, Município de Marcelino Ramos-RS-CEP 99.800-000 Fone: 54 99651 8772

e_mail: construtorasouza21@gmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

OBRA: Reforma e Melhorias no Hall de acesso da UBS Estevão Carraro

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Erechim

CRONOGRAMA

DESONERADO-BDI+ 26,43%

Item	Descrição		30 dias		60dias		TOTALIZAÇÃO	
1	Colocação de Vidros no Corredor de Acesso	15.691,33	50%	7.845,67	50%	7.845,67	100%	15.691,33
2	Instalação de Toldo do Corredor até o Portão de Entrada	9.198,67	50%	4.599,34	50%	4.599,34	100%	9.198,67
Totais:		24.890,00	50%	12.445,00	50%	12.445,00	100%	24.890,00

Documento assinado digitalmente
 FLAVIO DE SOUZA DIAS
Data: 14/06/2025 06:50:11 -0300
Verifique em: <https://validar.rs.gov.br>



FLÁVIO DE SOUZA DIAS – CNPJ: 27.811.162/0001-66 CREA-RS 243253 –END. BR 153 Km 09, Coronel Teixeira, Município de Marcelino Ramos-RS-CEP 99.800-000 Fone: 54 99651 8772

e_mail: construtorasouza21@gmail.com

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

OBRA: no Hall de acesso da UBS Estevão Carraro
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Erachim

Código	Descrição	Onerado Mensalista	Desonerado
Grupo A	-	36,80%	16,80%
A1	INSS	20,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Grupo B	-	18,42%	18,42%
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%	0,00%
B2	Feriados	0,00%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,64%	0,64%
B4	13º Salário	8,33%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,04%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,56%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	0,00%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,74%	8,74%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
Grupo C	-	7,48%	7,48%
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,47%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,08%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	1,71%	1,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,93%	1,93%
C5	Indenização Adicional	0,29%	0,29%
Grupo D	-	7,09%	3,38%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,78%	3,09%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,31%	0,29%
Total(A+B+C+D)		69,79%	46,08%

BDI - BDI CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	3,30%
Total do Grupo		3,30%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	1,02%
Total do Grupo		1,02%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,80%
Total do Grupo		0,80%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	1,30%
Total do Grupo		1,30%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	6,68%
Total do Grupo		6,68%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	2,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	4,50%
Total do Grupo		10,15%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI		$((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)*(1+F)-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= 26,43%