

 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Erechim Secretaria Municipal de Saúde			ORÇAMENTO GLOBAL										
			LOCAL: UBS São Vicente de Paula - Cobertura para usuários e cercamento										
			PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim										
			OBRAS A SEREM REALIZADAS: Reforma da edificação										
			ENDEREÇO: Rua Tereza Batistela, 160 - Bairro São Vicente de Paulo - Erechim-RS										
			OBSERVAÇÕES: BDI 20,40%										
REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul ; SBC - 04/2025 - Rio Grande do Sul ; SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ; Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.										BDI		26,43%	
Erechim, 11 de junho de 2025													
ITENS	REF	DISCRIMINAÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI			VALOR TOTAL COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1		CANTEIRO DE OBRAS							334,00	4.061,82	4.395,82		
1.1	00010776 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	3,00	MES	859,37	0,00	1.034,68	1.086,50	0,00	3.104,04	3.104,04		
1.2	121467 SBC	TELA PLASTICA DE PROTECAO EXTERNA MALHA 1.1/4"x1,5m	50,00	m²	7,56	6,68	2,42	9,55	334,00	121,00	455,00		
1.3	000662 SBC	PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA 80X120CM	1,00	UN	95,00	0,00	114,38	120,10	0,00	114,38	114,38		
1.4	13197 ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³	2,00	un	300,00	0,00	361,20	379,29	0,00	722,40	722,40		
2		DEMOLIÇÃO							285,37	114,04	399,41		
2.1	97625 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,56	m³	57,97	16,36	55,16	73,29	9,16	30,89	40,05		
2.2	97627 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,50	m³	221,29	230,57	60,38	279,77	115,29	30,19	145,48		
2.3	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	3,20	m²	24,21	23,93	7,75	30,60	76,58	24,80	101,38		
2.4	97623 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,50	m³	172,01	168,67	56,32	217,47	84,34	28,16	112,50		
3		MOVIMENTO DE TERRA							1.236,28	474,67	1.710,95		
3.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	10,00	m³	84,77	82,31	28,47	107,17	823,10	284,70	1.107,80		
3.2	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	10,00	m³	27,45	24,75	10,92	34,70	247,50	109,20	356,70		
3.3	97083 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	50,00	m²	3,24	3,03	1,20	4,09	151,50	60,00	211,50		
3.4	020130 SBC	SERVICO DE CARGA E DESCARGA COM RETROESCAVADEIRA	1,00	m³	29,03	14,18	20,77	36,70	14,18	20,77	34,95		
4		ESTRUTURAS EM CONCRETO							11.566,43	21.830,63	33.397,06		
4.1	92413 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	32,40	m²	92,24	70,33	48,21	116,61	2.278,69	1.562,00	3.840,69		
4.2	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	60,90	m²	139,50	74,55	101,36	176,36	4.540,10	6.172,82	10.712,92		
4.3	92759 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	85,50	KG	14,73	4,89	13,35	18,62	418,10	1.141,43	1.559,53		
4.4	92762 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	188,20	KG	12,07	1,39	13,28	15,26	261,60	2.499,30	2.760,90		
4.5	92763 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	179,60	KG	10,18	0,88	11,47	12,87	158,05	2.060,01	2.218,06		
4.6	103669 SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	2,00	m³	979,88	283,14	926,71	1.238,86	566,28	1.853,42	2.419,70		
4.7	103682 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	4,00	m³	997,68	300,74	932,40	1.261,36	1.202,96	3.729,60	4.932,56		
4.8	101174 SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	45,00	M	87,21	47,57	62,49	110,25	2.140,65	2.812,05	4.952,70		
5		PISOS							3.087,31	10.363,67	13.450,98		
5.1	100324 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	5,51	m³	165,33	55,01	149,91	209,02	303,11	826,00	1.129,11		
5.2	87692 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	55,13	m²	57,21	24,39	47,06	72,33	1.344,62	2.594,42	3.939,04		
5.3	92396 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	55,13	m²	76,25	16,09	77,42	96,40	887,04	4.268,16	5.155,20		
5.4	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	49,60	M	49,71	11,14	49,89	62,84	552,54	2.474,54	3.027,08		
5.5	00045146 SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO	5,00	KG	33,32	0,00	40,11	42,12	0,00	200,55	200,55		
6		ALVENARIAS E REVESTIMENTOS							1.393,54	1.360,05	2.753,59		
6.1	103330 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	1,00	m²	76,71	45,82	51,42	96,98	45,82	51,42	97,24		

 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Erechim Secretaria Municipal de Saúde		ORÇAMENTO GLOBAL										
		LOCAL: UBS São Vicente de Paula - Cobertura para usuários e cercamento										
		PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim										
		OBRAS A SEREM REALIZADAS: Reforma da edificação										
		ENDEREÇO: Rua Tereza Batistela, 160 - Bairro São Vicente de Paulo - Erechim-RS										
		OBSERVAÇÕES: BDI 20,40%										
REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul ; SBC - 04/2025 - Rio Grande do Sul ; SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ; Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.										BDI		26,43%
Erechim, 11 de junho de 2025												
ITENS	REF	DISCRIMINAÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI			VALOR TOTAL COM BDI			
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
6.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	66,60	m²	4,55	2,87	2,92	5,75	191,14	194,47	385,61
6.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_ 03/2024	66,60	m²	25,70	17,06	15,70	32,49	1.136,20	1.045,62	2.181,82
6.4	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	2,60	M	27,71	7,84	26,36	35,03	20,38	68,54	88,92
7		COBERTURA METÁLICA								918,34	13.480,89	14.399,23
7.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	39,38	m²	180,44	2,77	214,80	228,13	109,08	8.458,82	8.567,90
7.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	39,38	m²	18,91	4,90	18,39	23,90	192,96	724,20	917,16
7.3	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	15,75	M	70,50	11,84	74,29	89,13	186,48	1.170,07	1.356,55
7.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	20,75	M	56,73	8,31	60,88	71,72	172,43	1.263,26	1.435,69
7.5	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	37,25	M	46,06	6,59	49,57	58,23	245,48	1.846,48	2.091,96
7.6	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	1,00	m²	23,85	11,91	18,06	30,15	11,91	18,06	29,97
8		INSTALAÇÕES PLUVIAIS E HIDROSSANITÁRIAS								883,63	980,31	1.863,94
8.1	99250	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	3,00	UN	175,06	104,59	117,31	221,32	313,77	351,93	665,70
8.2	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	17,00	M	37,67	22,69	25,07	47,62	385,73	426,19	811,92
8.3	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	2,00	UN	27,45	9,81	24,29	34,70	19,62	48,58	68,20
8.4	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	1,00	UN	28,29	9,81	25,31	35,76	9,81	25,31	35,12
8.5	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	2,00	UN	18,27	6,54	16,15	23,09	13,08	32,30	45,38
8.6	104315	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	10,00	M	16,10	12,38	8,31	20,35	123,80	83,10	206,90
8.7	104317	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	2,00	UN	6,75	5,35	3,34	8,53	10,70	6,68	17,38
8.8	104321	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2022	2,00	UN	5,23	3,56	3,11	6,61	7,12	6,22	13,34
9		ESQUADRIAS E GUARDA-CORPO								6.589,90	18.608,28	25.198,18
9.1	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	3,78	m²	1.102,57	13,12	1.315,77	1.393,97	49,59	4.973,61	5.023,20
9.2	111417	SBC	PORTAO FERRO 3,35x2,45m TB.GALV.2""-TELA FIO 10 MALHA 2""	10,00	m²	646,67	187,21	591,38	817,58	1.872,10	5.913,80	7.785,90
9.3	112564	SBC	KIT PARA AUTOMACAO DE PORTAO DESLIZANTE (CORRER)	1,00	UN	1.232,30	182,31	1.301,37	1.557,99	182,31	1.301,37	1.483,68
9.4	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR	17,10	M	475,15	256,91	342,52	600,73	4.393,16	5.857,09	10.250,25
9.5	023383	SBC	FORNECIMENTO DE JANELA DE FERRO BASCULANTE COM VIDRO 4MM	1,00	m²	544,15	92,74	562,41	687,96	92,74	562,41	655,15
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								434,85	671,60	1.106,45
10.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	20,00	M	2,95	1,17	2,51	3,72	23,40	50,20	73,60
10.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	20,00	M	6,67	1,98	6,26	8,43	39,60	125,20	164,80
10.3	95726	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	20,00	M	17,71	10,41	12,02	22,39	208,20	240,40	448,60
10.4	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	20,00	M	9,15	3,64	7,77	11,56	72,80	155,40	228,20
10.5	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN	55,90	6,81	61,21	70,67	6,81	61,21	68,02
10.6	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1,00	UN	31,67	18,52	21,58	40,04	18,52	21,58	40,10

 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Erechim Secretaria Municipal de Saúde			ORÇAMENTO GLOBAL										
			LOCAL: UBS São Vicente de Paula - Cobertura para usuários e cercamento										
			PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Erechim										
			OBRAS A SEREM REALIZADAS: Reforma da edificação										
			ENDEREÇO: Rua Tereza Batistela, 160 - Bairro São Vicente de Paulo - Erechim-RS										
			OBSERVAÇÕES: BDI 20,40%										
			REFERÊNCIAS DE CUSTOS: SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul ; SBC - 04/2025 - Rio Grande do Sul ; SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ; Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.										
Erechim, 11 de junho de 2025										BDI		26,43%	
ITENS	REF		DISCRIMINAÇÃO	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI			VALOR TOTAL COM BDI			
							MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
10.7	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	3,00	UN	21,07	21,84	5,87	26,63	65,52	17,61	83,13	
11			MURO							3.582,71	25.064,97	28.647,68	
11.1	12034	ORSE	Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 3/8", ondulada, quadrada, sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 2,00 m, exceto mureta	48,20	m²	457,30	65,04	485,54	578,16	3.134,93	23.403,03	26.537,96	
11.2	102990	SINAPI	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	M	44,97	13,62	41,98	56,85	13,62	41,98	55,60	
11.3	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	50,00	m²	3,62	3,52	1,21	4,57	176,00	60,50	236,50	
11.4	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	50,00	m²	3,67	1,37	3,19	4,63	68,50	159,50	228,00	
11.5	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	50,00	m²	22,11	3,47	23,52	27,95	173,50	1.176,00	1.349,50	
11.6	4385	ORSE	Tela de aço galvanizado fio 14bwg, ondulada, quadrada, sem revestimento, malha 3/4"	1,00	m²	199,44	16,16	223,96	252,15	16,16	223,96	240,12	
12			PINTURA							1.371,80	1.822,20	3.194,00	
12.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	100,00	m²	4,36	1,66	3,77	5,51	166,00	377,00	543,00	
12.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	100,00	m²	16,12	8,49	11,82	20,38	849,00	1.182,00	2.031,00	
12.3	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	10,00	m²	48,34	35,68	26,32	61,11	356,80	263,20	620,00	

TOTAL GERAL:	MATERIAL	MAO DE OBRA	TOTAL
	R\$ 31.684,16	R\$ 98.833,13	R\$ 130.517,29

VianeI Mueller
Secretário Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Rafael Viccari
Engenheiro Civil – CREA RS123310
Secretaria Municipal de Saúde