

Obra
Abrigo de ônibus

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2025 - Sergipe

B.D.I.
22,88%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit		Valor Unit com BDI		Total	
					M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	M. O.	Total
1		ABRIGO NOVO DUPLO								36.353,84
1.1	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	14	60,00	37,60	36,13	73,73	526,40	1.032,22
1.2	97628 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES. EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,86	280,00	258,05	86,02	344,07	221,92	295,90
1.3	100897 SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	7,5	130,00	12,78	146,96	159,74	95,85	1.198,05
1.4	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20	14,00	3,96	13,25	17,21	79,20	344,20
1.5	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5	20,00	10,08	14,50	24,58	50,40	122,90
1.6	00043692 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLÉS, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	KG	636,21	8,89	0,00	10,92	10,92	0,00	6.947,41
1.7	00011027 SINAPI	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	82,5	13,00	0,00	15,97	15,97	0,00	1.317,53
1.8	00001333 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	52,28	10,00	0,00	12,29	12,29	0,00	642,52
1.9	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	H	100	25,00	30,72	0,00	30,72	3.072,00	3.072,00
1.10	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	100	21,00	25,80	0,00	25,80	2.580,00	2.580,00
1.11	94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	20	178,00	2,19	216,54	218,73	43,80	4.374,60
1.12	100753 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	53,72	23,00	16,11	12,15	28,26	865,43	1.518,13
1.13	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	15,57	398,00	58,69	430,37	489,06	913,80	7.614,66
1.14	100952 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	100	3,00	0,44	3,24	3,68	44,00	368,00
1.15	91634 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	8	225,00	33,79	273,41	307,20	270,32	2.457,60

1.16	100324 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³	1,5	170,00	56,40	152,49	208,89	84,60	228,74	313,34
1.17	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	2,1	810,00	278,69	716,64	1.026,69	597,84	1.504,94	2.102,78
1.18	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	20	2,10	1,86	0,72	2,61	37,60	14,40	52,00
										Total M.O	
										R\$ 9.483,17	
										Total Material	
										R\$ 26.870,67	
										Total Geral	
										R\$ 36.353,84	

Ricardo S. Morandi
 CNPJ: 08.569.004/0001-05
 Rua: Belo Cardoso, 1050
 Fone: (54) 3321-1542
 99700-000 ERECHIM - RS


 085690040001-05