



Obra
OBRA: ABRIGO DE ONIBUS DUPLO

Bancos
SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

25,69%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Avenida José Oscar Salazar, em frente a Aurora

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1		ABRIGO NOVO									38.007,26	100,00 %
1.1	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	14	60,19	38,70	36,95	75,65	541,80	517,30	1.059,10	2,79 %
1.2	97628 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0,86	285,53	269,10	89,78	358,88	231,43	77,20	308,63	0,81 %
1.3	100897 SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA	M	7,5	128,14	12,19	148,86	161,05	91,43	1.116,45	1.207,87	3,18 %
1.4	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCÓ UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20	15,24	4,42	14,73	19,15	88,40	294,60	383,00	1,01 %
1.5	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5	21,13	10,91	15,64	26,55	54,55	78,20	132,75	0,35 %
1.6	00043692 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)	KG	636,21	9,12	0,00	11,46	11,46	0,00	7.290,96	7.290,96	19,18 %
1.7	00011027 SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)	KG	82,5	13,34	0,00	16,76	16,76	0,00	1.382,70	1.382,70	3,64 %
1.8	00001333 SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	52,28	10,16	0,00	12,77	12,77	0,00	667,61	667,61	1,76 %
1.9	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	H	100	25,20	31,67	0,00	31,67	3.167,00	0,00	3.167,00	8,33 %
1.10	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	100	21,56	27,09	0,00	27,09	2.709,00	0,00	2.709,00	7,13 %
1.11	94216 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	20	180,21	2,89	223,61	226,50	57,80	4.472,20	4.530,00	11,92 %
1.12	100753 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	53,72	23,45	16,67	12,80	29,47	895,51	687,61	1.583,12	4,17 %
1.13	102181 SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	15,57	417,98	64,13	461,22	525,35	998,50	7.181,19	8.179,69	21,52 %
1.14	100952 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	100	2,97	0,44	3,29	3,73	44,00	329,00	373,00	0,98 %

Prefeitura Municipal de Erechim
CNPJ: 87.613.477/0001-20

1.15	91634	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CUB. DIESEL AF_08/2015	CHP	8	243,98	34,67	271,98	306,65	277,36	2.175,84	2.453,20	6,45 %
1.16	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA	m³	1,5	170,20	57,42	156,50	213,92	86,13	234,75	320,88	0,84 %
1.17	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	2,1	835,53	291,20	758,97	1.050,17	611,52	1.593,83	2.205,35	5,80 %
1.18	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	20	2,13	1,92	0,75	2,67	38,40	15,00	53,40	0,14 %

Total M.O	Total Mat.	Total Geral
9.892,83	28.114,43	38.007,26

Matheus Specht
Gestor