

PLANILHA_ORÇAMENTÁRIA

MIRAR ENGENHARIA LTDA	
CNPJ: 58.546.594/0001-10	
RUA SANTA JULITA 342 ERECHIM-RS	
TELEFONE: (54) 9 8161-3649	E-MAIL: mirarengenharia@gmail.com
ORÇAMENTO DISCRIMINADO	



Planilha de Orçamento - Quantitativos															
Obr a: Pro po nen	FECHAMENTO PILOTIS GUARITA – USINA FOTOVOLTAICA			BDI	25,00%										
				CIDADE	ERECHIM, RS										
				DATA-BASE	SINAPI 06/2025 NÃO DESONERADO										
ITE NS	REFER ÊNCIA	CÓDI GO	ITEM/DESCRIÇÃO	QUANTID ADE	UNIDAD E	VALOR UNITÁRIO SEM BDI			VALOR SEM BDI		VALOR C/BDI		VALOR TOTAL C/BDI		TOTAL GERAL COM BDI
						VALOR UNITÁRIO SEM BDI	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
1. FECHAMENTO PILOTIS GUARITA															
1.1	SINAPI	1E+05	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	25,00	m²	R\$ 132,00	R\$ 52,80	R\$ 79,20	R\$ 1.320,00	R\$ 1.980,00	R\$ 66,00	R\$ 99,00	R\$ 1.650,00	R\$ 2.475,00	R\$ 4.125,00
1.2	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	50,00	m²	R\$ 5,00	R\$ 2,00	R\$ 3,00	R\$ 100,00	R\$ 150,00	R\$ 2,50	R\$ 3,75	R\$ 125,00	R\$ 187,50	R\$ 312,50
1.3	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	50,00	m²	R\$ 45,00	R\$ 18,00	R\$ 27,00	R\$ 900,00	R\$ 1.350,00	R\$ 22,50	R\$ 33,75	R\$ 1.125,00	R\$ 1.687,50	R\$ 2.812,50
1.4	SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	11,35	m²	R\$ 58,00	R\$ 23,20	R\$ 34,80	R\$ 263,32	R\$ 394,98	R\$ 29,00	R\$ 43,50	R\$ 329,15	R\$ 493,73	R\$ 822,88
1.5	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (3 janelas 1,00x0,40; 1 porta 0,90x2,10)	2,30	m²	R\$ 990,00	R\$ 396,00	R\$ 594,00	R\$ 910,80	R\$ 1.366,20	R\$ 495,00	R\$ 742,50	R\$ 1.138,50	R\$ 1.707,75	R\$ 2.846,25
1.6	SINAPI	1E+05	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES	1,14	m³	R\$ 168,00	R\$ 67,20	R\$ 100,80	R\$ 76,27	R\$ 114,41	R\$ 84,00	R\$ 126,00	R\$ 95,34	R\$ 143,01	R\$ 238,35
1.7	SINAPI	88415	SORBE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_04/2024												
1.7	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	50,00	m²	R\$ 4,31	R\$ 1,72	R\$ 2,59	R\$ 86,00	R\$ 129,50	R\$ 2,15	R\$ 3,24	R\$ 107,50	R\$ 162,00	R\$ 269,50
1.8	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	50,00	m²	R\$ 16,50	R\$ 6,60	R\$ 9,90	R\$ 330,00	R\$ 495,00	R\$ 8,25	R\$ 12,38	R\$ 412,50	R\$ 619,00	R\$ 1.031,50
1.9	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	7,30	m³	R\$ 80,00	R\$ 32,00	R\$ 48,00	R\$ 233,60	R\$ 350,40	R\$ 40,00	R\$ 60,00	R\$ 292,00	R\$ 438,00	R\$ 730,00
ERECHIM 24 DE JULHO DE 2025													R\$ 5.274,99	R\$ 7.913,49	R\$ 13.188,48