



EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA.

CNPJ: 01.115.514/0001-55

Concorrência: 11/2025

PROPOSTA GLOBAL DE PREÇO EDITAL CCE 11/25

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA.

SENDO VALOR PARA MATERIAL: R\$ 313.271,80

SENDO VALOR PARA MÃO DE OBRA: R\$ 76.728,20

SENDO VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 390.000,00

EMPREITEIRA DE MAO
DE OBRA RODRIGUES
LTDA:01115514000155

Assinado de forma digital por
EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA
RODRIGUES
LTDA:01115514000155
Dados: 2025.12.01 10:18:22 -03'00'

Administrador Empreiteira Rodrigues

TELMO FERNANDO
BRUSCO:17411297020

Assinado de forma digital por TELMO
FERNANDO BRUSCO:17411297020
Dados: 2025.12.01 10:09:18 -03'00'

Responsável Técnico

Erechim, 01/12/2025

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit com BDI			Total		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	00010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3						
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,48	41,43	516,59	558,02	268,47	3347,49	3615,96
1.3	COMPOSIÇÃO 02	Próprio	ENTRADA DE ÁGUA PADRÃO CORSAN	UN	1	148,76	333,99	482,75	148,76	333,99	482,75
1.4	COTAÇÃO 38	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA MONOFÁSICO COM POSTE 7,5m	un	1	0,00	1776,66	1776,66	0,00	1776,66	1776,66
TOTAL									417,23	8352,06	8769,29
2			NIVELAMENTO TERRENO								
2.1	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	250	5,36	10,88	16,24	1340,00	2720,00	4060,00
2.2	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/ATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	M³	250	0,00	65,49	65,49	0,00	16372,50	16372,50
TOTAL									1340,00	19092,50	20432,50
3			CERCAMENTO TERRENO ETAPA 1 - Lateral + fundos + cerca divisa vizinho								
3.1	COMPOSIÇÃO 06	Próprio	CERCA COM TELA OTIS MALHA 5x5 FIO E CANTONEIRA	m²	215	37,30	63,48	100,78	8019,50	13648,20	21667,70
3.2	COMPOSIÇÃO 07	Próprio	MOURÃO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA 10X10CM, H= 2,30m, FIXADO COM CONCRETO FCK 20MPA	un	46	13,89	102,53	116,42	638,94	4716,38	5355,32
3.3	COMPOSIÇÃO 08	Próprio	MOURÃO DE CONCRETO CURVO, TIPO ESTICADOR SECAO QUADRADA 10X10CM, H= 2,60m +CURVA DE 0,40M FIXADO COM CONCRETO FCK 20MPA	un	7	13,89	107,66	121,55	97,23	753,62	850,85
TOTAL									8755,67	19118,20	27873,87
4			CAMPO FUTEBOL 10X18m								
4.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	240	3,70	32,52	36,22	888,00	7804,80	8692,80
4.2	COMPOSIÇÃO 03	Próprio	TELA DE AÇO 8X8 FECHAMENTO COBERTURA PARA QUADRA COM CABO DE AÇO GALVANIZADO 3/8"	m²	240	7,19	37,68	44,87	1725,6	9043,20	10768,80
4.3	COMPOSIÇÃO 09	Próprio	Portão de Abrir 1,50x2,00 para Acesso a Quadra	m²	3	7,92	150,17	158,09	23,76	450,51	474,27
4.4	COMPOSIÇÃO 10	Próprio	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA H=4m	m²	253	49,19	80,00	129,19	12445,07	20240,00	32685,07
4.5	COMPOSIÇÃO 11	Próprio	CONJUNTO DE TRAVES 3,00x2,00	un	1	75,5	6188,80	6264,30	75,50	6188,80	6264,30
4.6	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	111	11,00	44,75	55,75	1221,00	4967,25	6188,25
4.7	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	84	1,37	0,68	2,05	115,08	57,12	172,20
4.8	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	65	9,24	78,70	87,94	600,60	5115,50	5716,10
TOTAL									17094,61	53867,18	70961,79
5			CERCAMENTO TERRENO ETAPA 2 - frontal + gabião								
5.1	COMPOSIÇÃO 06	Próprio	CERCA COM TELA OTIS MALHA 5x5 FIO E CANTONEIRA	m²	250	37,3	63,48	100,78	9325,00	15870,00	25195,00
5.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7,5	87,49	28,57	116,06	656,18	214,28	870,45
5.3	COMPOSIÇÃO 07	Próprio	MOURÃO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA 10X10CM, H= 2,30m, FIXADO COM CONCRETO FCK 20MPA	un	50	13,89	102,53	116,42	694,50	5126,50	5821,00
5.4	COMPOSIÇÃO 08	Próprio	MOURÃO DE CONCRETO CURVO, TIPO ESTICADOR SECAO QUADRADA 10X10CM, H= 2,60m +CURVA DE 0,40M FIXADO COM CONCRETO FCK 20MPA	un	8	13,89	107,66	121,55	111,12	861,28	972,40
5.5	92743	SINAPI	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUIROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	m²	75	185,85	490,00	675,85	13938,75	36750,00	50688,75
5.6	COMPOSIÇÃO 15	Próprio	TUBO ZINCADO 2" PARA MURO GABIÃO	un	14	23,19	163,91	187,10	324,66	2294,74	2619,40
5.7	83729	SINAPI	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	m²	25	0,66	31,59	32,25	16,50	789,75	806,25
TOTAL									25066,71	61906,55	86973,25
6			CALCADA FRONTAL								
6.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	20	48,25	140,03	188,28	925,00	2800,60	3725,60
6.2	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	102	11,00	44,75	55,75	1122,00	4564,50	5686,50
6.3	COMPOSIÇÃO 01	Próprio	REMOÇÃO DE MEIO FIO EM BASALTO	M	102	7,52	2,18	9,70	767,04	222,36	989,40
6.4	COMPOSIÇÃO 14	Próprio	Portão de Abrir 4,00x2,00 para Acesso de veículos c/ tela otis malha 5x5 fio 12	m²	8	10,60	162,96	173,56	84,80	1303,68	1388,48
6.5	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	100	9,24	78,70	87,94	924,00	7870,00	8794,00
6.6	COMPOSIÇÃO 05	Próprio	PORTAO DE ABRIR 1,50x2,00m, PARA ACESSO PEDESTRES C/ TELA OTIS MALHA 5X5 FIO 12	m²	3	7,92	142,64	150,56	23,76	427,92	451,68
TOTAL									3846,60	17189,06	21035,66
7			CALCADA PARQUINHO								
7.1	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	109	13,83	45,57	59,4	1507,47	4967,13	6474,60
7.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	285	9,24	78,70	87,94	2633,40	22429,50	25062,90
TOTAL									4140,87	27396,63	31537,50
8			BRINQUEDOS E BANCOS								
8.1	102712	SINAPI	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	500	0,45	10,59	11,04	225,00	5295,00	5520
8.2	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "20 CM". AF_01/2024	m²	100	58,45	153,01	211,46	5845,00	15301,00	21146
8.3	COMPOSIÇÃO 12	Próprio	BANCO EM ALVENARIA REBOCADO 45X60X160CM	un	6	313,83	434,99	748,82	1882,98	2609,94	4492,92
8.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF_04/2023	m²	19,08	5,74	11,21	16,95	109,52	213,88	323,40
8.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	19,08	1,77	3,42	5,19	33,77	65,25	99,02
8.6	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	110	13,83	45,57	59,40	1521,30	5012,70	6534,00
8.7	COTAÇÃO 41	Próprio	BALANÇO INCLUSÃO SOCIAL -	UNIDADE	1	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00

8.9		COTAÇÃO 42	Próprio	BALANÇO QUATRO LUGARES EM TUBO DE AÇO	UNIDADE	1	0,00	3000,63	3000,63	0,00	3000,63	3000,63	
8.10		COTAÇÃO 43	Próprio	CARROSSEL 12 LUGARES	UNIDADE	1	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	
8.11		COTAÇÃO 44	Próprio	ESCORREGADOR TIPO 2	UNIDADE	2	0,00	3382,59	3382,59	0,00	6765,18	6765,18	
8.12		COTAÇÃO 45	Próprio	GANGORRA DUPLA TIPO 1	UNIDADE	1	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	
8.13		COTAÇÃO 46	Próprio	GIRA GIRA GRANDE	UNIDADE	1	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	
8.13		COTAÇÃO 51	Próprio	MESA DE CONCRETO COM DOIS BANCOS MEIA LUIA	UN	3	0,00	1964,94	1964,94	0,00	5894,82	5894,82	
TOTAL										9617,57	62158,40	71775,97	
9				CONCERTO TUBULAÇÃO ESGOTO									
9.1		92836	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_03/2024	M	2	9,55	25,23	34,78	19,10	50,46	69,56	
9.2		97129	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF_05/2024	M	60	8,89	6,43	15,32	533,40	385,80	919,20	
9.3		00011831	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	2	0,00	24,70	24,70	0,00	49,40	49,4	
9.4		89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1	9,41	6,80	16,21	9,41	6,80	16,21	
9.5		89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4	7,06	4,59	11,65	28,24	18,36	46,60	
TOTAL										590,15	510,82	1100,97	
10				PAISAGISMO									
10.1		103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF_07/2024	m²	1120	3,70	32,52	36,22	4144,00	36422,40	40566,40	
10.2		98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO, AF_07/2024	m²	1120	1,48	5,35	6,83	1657,60	5992,00	7649,60	
10.3		COMPOSIÇÃO 16	Próprio	PLANTIO DE MOREIA	UN	40	1,43	31,65	33,08	57,20	1266,00	1323,20	
TOTAL										5858,80	43680,40	49539,20	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO											76728,20	313271,80	390000,00

Empreiteira de Mão de Obra Rodrigues LTDA - 01.115.514/0001-55

EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA RODRIGUES LTDA:01115514000155

Assinado de forma digital por EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA RODRIGUES LTDA:01115514000155
Dados: 2025.12.01 10:17:48 -03'00'

Telmo Fernando Brusco

TELMO FERNANDO BRUSCO:17411297020

Assinado de forma digital por TELMO FERNANDO BRUSCO:17411297020
Dados: 2025.12.01 10:08:37 -03'00'

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	Serviços Iniciais	8769,29	8769,29	100,00%				
2.0	Nivelamento de terreno	20432,5	20432,5	100,00%				
3.0	Cercamento de terreno, etapa 1	27873,87	13936,94	50,00%	13936,34	50,00%		
4.0	Campo de futebol 10x18m	70961,79					70961,79	100,00%
5.0	Cercamento de terreno, etapa 2	86973,25			86973,25	100,00%		
6.0	Calçada frontal	21035,66					21035,66	100,00%
7.0	Calçada parquinho	31537,5			22076,25	70,00%	9461,25	30,00%
8.0	Brinquedos e bancos	71775,97			35887,98	50,00%	35887,98	50,00%
9.0	Conserto tubulação e esgoto	1100,97	1100,97	100,00%				
10	Paisagismo	49539,2					49539,20	100,00%
TOTAL		390000	44239,7	11,34%	158873,82	40,71%	186885,88	47,95%
TOTAL ACUMULADO			44239,7	11,34%	203113,52	52,05%	390000	100,00%

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA

TELMO FERNANDO
BRUSCO:17411297020

Assinado de forma digital por
TELMO FERNANDO
BRUSCO:17411297020
Dados: 2025.12.01 10:08:01 -03'00'

TELMO FERNANDO BRUSCO

EMPREITEIRA DE MAO
DE OBRA RODRIGUES
LTDA:0111551400015
5

Assinado de forma digital por
EMPREITEIRA DE MAO DE
OBRA RODRIGUES
LTDA:01115514000155
Dados: 2025.12.01 10:16:30
-03'00'



EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA
CNPJ: 01.115.514/0001-55

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA.

PLANILHA BDI DESCRIMINADO

DESCRIÇÃO

COFINS	1,91%
CSLL	1,84%
ISS QN	2,79%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,50%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,39%
RISCOS	1,37%
SEGURO E GARANTIA	1,24%
LUCRO	8,96%
TOTAL	25,00%

EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA RODRIGUES LTDA

.....

28/11/2025

DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS

Vimos por meio deste apresentar o detalhamento dos encargos sociais sobre a mão de obra

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	31,16%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%
A8	FGTS	0,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL GRUPO A		39,16%
	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%	Não incide
B2	Feriados	0,00%	Não incide
B3	Auxilio – Enfermidade	0,00%	1,39%
B4	13º Salário	0,00%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,00%	0,02%
B6	Faltas Justificadas	0,00%	0,28%
B7	Dias de Chuva	0,00%	Não incide
B8	Auxilio Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,00%	8,33%
B10	Salário Maternidade	0,00%	0,00%
B	TOTAL GRUPO B		18,35%
	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,42%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	0,04%
C3	Férias indenizadas	0,00%	0,93%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,00%	3,60%
C5	Indenização Adicional	0,00%	0,08%
C	TOTAL GRUPO C		5,07%
	GRUPO D		

D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,00%	8,24%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,06%
D	TOTAL GRUPO D	0,00%	8,30%
	Total (A+B+C+D)	0,00%	70,88

.....
Empreiteira de Mão de Obra Rodrigues

Erechim, 28/11/2025