

DRAFT
ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA

Nome da Obra:	Belas Artes Reforma	Tipo de obra:	Culto	Fonte(s):	Desonerado
Endereço:	Prefeitura Municipal de Erechim	Data:	14/09/2026	Mão de obra:	Rio Grande do Sul (RS)
Cliente:	Draft Engenharia LTDA	BDI:	25,00%	Estado:	
Empresa:	Draft Engenharia LTDA	CNPJ:	47.700.104/0001-72	Endereço:	Rua Anselmo Parmegiani, 742

Item	Código	Fonte	Descrição	Unidade	Quant.	Mão de Obra	Mat. + Eq.	Total	Mão de Obra	Mat. + Eq.	Total	Total c/ BDI
1			Serviços Preliminares					Participação: 6,67%				
1.1	12026.SER	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO ACARTONADO	m²	60,00	R\$ 96,15	R\$ 0,00	R\$ 96,15	R\$ 5.789,00	R\$ 0,00	R\$ 5.789,00	R\$ 7.211,25
1.2	22026.INS	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE PORTAS COM REAPROVEITAMENTO	Un	3,00	R\$ 288,46	R\$ 0,00	R\$ 288,46	R\$ 885,37	R\$ 0,00	R\$ 885,37	R\$ 1.081,71
1.3	42026.INS	PRÓPRIA	REMOÇÃO DE PISO TATIL	m	16,18	R\$ 9,60	R\$ 0,00	R\$ 9,60	R\$ 155,32	R\$ 0,00	R\$ 155,32	R\$ 194,15
1.4	104792.SER	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	500,00	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,44	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 220,00	R\$ 275,00
2			Assalto de Eucalipto					Participação: 43,60%				
2.1	52026.SER	PRÓPRIA	LIXAMENTO DE ASSOALHO	m²	280,00	R\$ 57,70	R\$ 14,28	R\$ 71,98	R\$ 3.998,63	R\$ 16.195,77	R\$ 20.194,40	R\$ 25.193,00
2.2	101746.SER	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA, PS	m²	40,00	R\$ 19,38	R\$ 441,97	R\$ 461,35	R\$ 775,07	R\$ 17.678,93	R\$ 18.454,00	R\$ 23.067,50
2.3	98898.SER	SINAPI	RODAPÊ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	m	120,00	R\$ 2,80	R\$ 53,16	R\$ 55,96	R\$ 336,02	R\$ 6.379,18	R\$ 6.715,20	R\$ 8.394,00
3			Gesso					Participação: 29,55%				
3.1	96358.SER	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS, PS	m²	125,00	R\$ 18,43	R\$ 89,30	R\$ 107,73	R\$ 2.304,08	R\$ 11.162,17	R\$ 13.466,25	R\$ 16.832,81
3.2	90943.SER	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM COCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATE-TE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	5,00	R\$ 376,11	R\$ 1.011,23	R\$ 1.387,34	R\$ 1.880,54	R\$ 5.056,16	R\$ 6.936,70	R\$ 8.670,88
3.3	34113.INS	SINAPI	PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM	m²	183,48	R\$ 0,00	R\$ 57,98	R\$ 57,98	R\$ 0,00	R\$ 10.638,17	R\$ 10.638,17	R\$ 13.297,71
4			Pintura					Participação: 19,38%				
4.1	88497.SER	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	m²	410,00	R\$ 14,12	R\$ 6,00	R\$ 20,12	R\$ 5.789,29	R\$ 2.459,91	R\$ 8.249,20	R\$ 10.311,50
4.2	104641.SER	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	410,00	R\$ 6,37	R\$ 3,71	R\$ 10,08	R\$ 2.611,52	R\$ 1.521,28	R\$ 4.132,80	R\$ 5.166,00
4.3	102213.SER	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.	m²	350,00	R\$ 14,62	R\$ 6,18	R\$ 22,80	R\$ 5.116,78	R\$ 2.863,22	R\$ 7.980,00	R\$ 9.975,00
5			Serviços Finais					Participação: 0,80%				
5.1	106122.SER	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, EXCLUSO FRETE.	m³	5,00	R\$ 83,27	R\$ 0,00	R\$ 83,27	R\$ 416,35	R\$ 0,00	R\$ 416,35	R\$ 520,44
5.2	95875.SER	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).	m³ x km	150,00	R\$ 0,31	R\$ 2,50	R\$ 2,81	R\$ 46,49	R\$ 375,01	R\$ 421,50	R\$ 526,88

Resumo do Orçamento											
Valor Total Material						R\$ 74.289,82					
Valor Total Mão de Obra						R\$ 30.284,44					
Valor Total Base						R\$ 104.574,26					
BDI (25%)						R\$ 26.143,57					
Valor Total Material C/ BDI						R\$ 92.862,27					
Valor Total Mão de Obra C/ BDI						R\$ 37.855,55					
Valor Total C/ BDI						R\$ 130.717,83					
Total do orçamento						R\$ 130.717,83					

DRAFT
ENGENHARIA
Assinado de forma digital
por DRAFT ENGENHARIA
LTD A:477001040
Dados: 2026.09.24
17:27:43 -03'00'

Lucas Henrique Flori Vargas
Assessor II - Técnico - Cultura
Portaria 4862/2026
Sec. de Cultura, Esporte e Economia Criativa