

Planilha de Orçamento - Quantitativos												
Obra:	REFORMA PRÉDIO PATRIMÔNIO			BDI	25.00%			ERECIM				
	PREFEITURA DE ERECHIM			CIDADE	SINAPI 08/2026			NÃO DESONERADO				
ITEMS	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR MATERIAL C/ BDI	TOTAL MATERIAL	TOTAL MAO DE OBRA	TOTAL GERAL COM BDI	% POR ITEM
1. ALVENARIA												
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	15,00	m²	R\$ 47,38	R\$ 20,30	R\$ 59,23	R\$ 888,45	R\$ 380,70	R\$ 1.269,15	2,16%
1.2	103354	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19,2X1 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	4,93	m²	R\$ 71,51	R\$ 30,64	R\$ 89,39	R\$ 440,69	R\$ 188,82	R\$ 629,51	1,07%
1.3	103355	COMPOSIÇÃO	DIVISÓRIAGE(AG)1 PAINEL PVC E=35MM,PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO AF_ 01/2021	17,50	m²	R\$ 135,06	R\$ 57,89	R\$ 168,83	R\$ 2.954,53	R\$ 1.366,30	R\$ 4.220,83	7,17%
2. REVESTIMENTO												
2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	55,40	m²	R\$ 3,98	R\$ 1,70	R\$ 4,98	R\$ 275,89	R\$ 118,00	R\$ 393,89	0,67%
2.2	104226	SINAPI	EMBOÇO O DO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDARME, AF_08/2022	55,40	m²	R\$ 61,36	R\$ 26,30	R\$ 76,70	R\$ 4.249,18	R\$ 1.821,55	R\$ 6.070,73	10,31%
3. PINTURA												
3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	124,50	m²	R\$ 2,95	R\$ 1,27	R\$ 3,69	R\$ 559,41	R\$ 197,96	R\$ 657,36	1,12%
3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	124,50	m²	R\$ 10,04	R\$ 4,30	R\$ 12,55	R\$ 1.562,48	R\$ 669,81	R\$ 2.232,29	3,79%
4. PISO												
4.1	97633	SINAPI+I	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	60,00	m²	R\$ 18,96	R\$ 8,13	R\$ 23,70	R\$ 1.422,00	R\$ 609,60	R\$ 2.031,60	3,45%
4.2	4721	SINAPI+I	PEDRA BRITADA N. 1 (8,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRO/FORNECEDOR, SEM FRETE	5,00	m³	R\$ 71,51	R\$ 30,65	R\$ 89,39	R\$ 38,31	R\$ 191,55	R\$ 638,50	1,08%
4.3	210000	SBC	BOTA FORA EM CAÇAMBA 5M³	3,00	Unidade	R\$ 336,00	R\$ 144,00	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00	R\$ 540,00	R\$ 1.800,00	3,06%
4.4	87643	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	80,00	m²	R\$ 83,94	R\$ 35,98	R\$ 104,93	R\$ 8.394,40	R\$ 3.598,40	R\$ 11.992,80	20,37%
4.5	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_02/2023, PE	80,00	m²	R\$ 91,69	R\$ 39,29	R\$ 114,61	R\$ 9.168,80	R\$ 3.928,80	R\$ 13.097,60	22,25%
4.6	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023	72,27	m	R\$ 8,82	R\$ 3,78	R\$ 11,03	R\$ 797,14	R\$ 341,84	R\$ 1.138,98	1,93%
5. PORTAS												
5.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	10,08	m²	R\$ 7,92	R\$ 3,39	R\$ 9,90	R\$ 99,79	R\$ 42,74	R\$ 142,53	0,24%
5.2	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEENTE, SEM FECHADURA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2025	6,00	Unidade	R\$ 836,49	R\$ 358,50	R\$ 1.045,61	R\$ 6.273,66	R\$ 2.888,78	R\$ 9.962,44	15,23%
5.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUIDOS), BATEENTE/REQUADRO INCLUIDO (8,5 A 14 CM, DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERREJENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAFRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	1,00	Unidade	R\$ 468,48	R\$ 200,78	R\$ 585,60	R\$ 250,98	R\$ 836,58	R\$ 836,58	1,42%
5.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO USO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF_11/2025	5,00	m²	R\$ 194,45	R\$ 83,34	R\$ 243,06	R\$ 1.215,30	R\$ 520,90	R\$ 1.736,20	2,95%
6. SANITÁRIO												
6.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 12" x 40 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	1,00	Unidade	R\$ 482,43	R\$ 206,75	R\$ 603,04	R\$ 258,44	R\$ 861,48	R\$ 861,48	1,46%
6.2	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	6,00	m	R\$ 14,11	R\$ 6,05	R\$ 17,64	R\$ 105,84	R\$ 46,36	R\$ 151,20	0,26%
									R\$ 41.203,14	R\$ 17.660,52	R\$ 58.863,66	100,00%