

Planilha de Orçamento - Quantitativos

Planilha de Orçamento - Quantitativos														
Obra:	REFORMA PRÉDIO PATRIMÔNIO				BDI	25,00%		AFFONSO VARIANI RODRIGUES						
	PROPOSTANTE: PREFEITURA DE ERECHIM				CIDADE	ERECIM		Data: 22/09/2026 15:11:33Z						
					CIDADE		ERECIM		Verifique em https://validar.gov.br					
DATA-BASE SINAPI 08/2026 NAO DESONERADO														
ITENS	REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE E	UNIDADE	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR MATERIAL C/ BDI	VALOR MÃO DE OBRA C/ BDI	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL GERAL COM BDI	% POR ITEM	
1. ALVENARIA														
1.1	97622	SINAPI	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	15,00	m²	R\$ 47,38	R\$ 20,30	R\$ 59,23	R\$ 25,38	R\$ 888,45	R\$ 380,70	R\$ 1.269,15	2,23%	
1.2	103354	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	4,93	m²	R\$ 71,51	R\$ 30,64	R\$ 89,39	R\$ 38,30	R\$ 440,69	R\$ 188,82	R\$ 629,51	1,11%	
1.3	103355	COMPOSIÇÃO	DIVISORIACEGA(N1)-PAINEL PVC E=35MM-PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO,AF_01/2021	17,50	m²	R\$ 135,06	R\$ 57,89	R\$ 168,83	R\$ 72,36	R\$ 2.954,53	R\$ 1.266,30	R\$ 4.220,83	7,42%	
2. REVESTIMENTO														
2.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	55,40	m²	R\$ 3,98	R\$ 1,70	R\$ 4,98	R\$ 2,13	R\$ 275,89	R\$ 118,00	R\$ 393,89	0,69%	
2.2	104226	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, AF_08/2022	55,40	m²	R\$ 52,57	R\$ 22,53	R\$ 65,71	R\$ 28,16	R\$ 3.640,33	R\$ 1.560,06	R\$ 5.200,40	9,14%	
3. PINTURA														
3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	124,50	m²	R\$ 2,95	R\$ 1,27	R\$ 3,69	R\$ 1,59	R\$ 459,41	R\$ 197,96	R\$ 657,36	1,16%	
3.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	124,50	m²	R\$ 10,04	R\$ 4,30	R\$ 12,55	R\$ 5,38	R\$ 1.562,48	R\$ 669,81	R\$ 2.232,29	3,92%	
4. PISO														
4.1	97633	SINAPI-H	DEMOIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	60,00	m²	R\$ 18,96	R\$ 8,13	R\$ 23,70	R\$ 10,16	R\$ 1.422,00	R\$ 609,60	R\$ 2.031,60	3,57%	
4.2	4721	SINAPI-H	PEDRA BRITADA N. 1 (6,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	5,00	m³	R\$ 71,51	R\$ 30,65	R\$ 89,39	R\$ 38,31	R\$ 446,95	R\$ 191,55	R\$ 638,50	1,12%	
4.3	210000	SBC	BOTA FORA EM CAÇAMBA 5M³	3,00	Unidade	R\$ 336,00	R\$ 144,00	R\$ 420,00	R\$ 180,00	R\$ 1.260,00	R\$ 540,00	R\$ 1.800,00	3,16%	
4.4	87643	SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM, AF_07/2021	80,00	m²	R\$ 83,94	R\$ 35,98	R\$ 104,93	R\$ 44,98	R\$ 8.394,40	R\$ 3.598,40	R\$ 11.992,80	21,07%	
4.5	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², AF_02/2023, PE	80,00	m²	R\$ 87,50	R\$ 37,50	R\$ 109,38	R\$ 46,88	R\$ 8.750,40	R\$ 3.750,40	R\$ 12.500,80	21,97%	
4.6	88650	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM, AF_02/2023	72,27	m	R\$ 8,82	R\$ 3,78	R\$ 11,03	R\$ 4,73	R\$ 797,14	R\$ 341,84	R\$ 1.138,98	2,00%	
5. PORTAS														
5.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	10,08	m²	R\$ 7,92	R\$ 3,39	R\$ 9,90	R\$ 4,24	R\$ 99,79	R\$ 42,74	R\$ 142,53	0,25%	
5.2	91330	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2025	6,00	Unidade	R\$ 791,00	R\$ 339,00	R\$ 988,75	R\$ 423,75	R\$ 5.932,50	R\$ 2.542,50	R\$ 8.475,00	14,89%	
5.3	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUIDOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	1,00	Unidade	R\$ 468,48	R\$ 200,78	R\$ 585,60	R\$ 250,98	R\$ 585,60	R\$ 250,98	R\$ 836,58	1,47%	
5.4	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF_11/2025	5,00	m²	R\$ 194,45	R\$ 83,34	R\$ 243,06	R\$ 104,18	R\$ 1.215,30	R\$ 520,90	R\$ 1.736,20	3,05%	
6. SANITÁRIO														
6.1	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 112" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2026	1,00	Unidade	R\$ 482,43	R\$ 206,75	R\$ 603,04	R\$ 258,44	R\$ 603,04	R\$ 258,44	R\$ 861,48	1,51%	
6.2	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	6,00	m	R\$ 14,11	R\$ 6,05	R\$ 17,64	R\$ 7,56	R\$ 105,84	R\$ 45,36	R\$ 151,20	0,27%	
										R\$ 39.834,73	R\$ 17.074,36	R\$ 56.909,09	100,00%	