MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO

ASSUNTO: ***MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DA ETAPA DOIS PRAÇA DAS AZALEIAS NA ESQUINA DA RUA SANTA BARBARA COM A RUA MARIANA KRUSZCYNSKI, NO BAIRRO PROGRESSO – CRISTO REI EM ERECHIM/RS.***
PROPRIETÁRIO: ***PREFEITURA MUNICIPAL DE E*****RECHIM**
LOCAL: **Bairro Progresso –** ***Erechim/RS.***

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Este memorial descritivo tem por finalidade complementar as informações contidas no projeto arquitetônico, para a implantação de infraestrutura para execução da Praça das Azaleias, localizada no Bairro Progresso, Rua Santa Barbara esquina com a Rua Mariana Kruszcynski em Erechim RS.

Para a interpretação deste documento é imprescindível o acompanhamento do Projeto Arquitetônico anexo. ITENS AUSENTES NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER EXECUTADOS E O PROJETO NÃO PODERÁ SER ALTERADO SEM CONSULTA PRÉVIA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL.

2 – PRAZO DE ENTREGA:

A execução da obra será realizada de acordo com o cronograma da obra.

3 - HIGIENE NO CANTEIRO DE OBRAS:

O canteiro de obra deverá permanecer organizado, limpo, com passagens livres e desimpedidas para circulação de pedestres. O entulho e quaisquer sobras de materiais deverão ser removidos. Serão tomados todos os cuidados especiais por conta da remoção de lixo e entulhos encontrados no local, evitando poeiras e qualquer riscos. Não será permitido o acúmulo de entulho na via pública para não atrapalhar a circulação de veículos no local.

4 – PLACA DE OBRA:

O construtor deverá instalar placas obedecendo aos padrões do Governo

Municipal, em Local a ser indicado pela Fiscalização.

5 – LIMPEZA DO TERRENO:

O serviço terá início na etapa de limpeza do terreno, do passeio público deixando o local apropriado para dar segmento a obra.

6 - PASSEIO PÚBLICO:

Será trocado as pedras do passeio público somente aonde terá acesso de escada para a praça na Rua Mariana Kruszcynski. O restante do passeio público será higienizado.

7 – PREPARAÇÃO DO SOLO PARA A ARQUIBANCADA:

Após a limpeza completa do local da obra, será feita a terraplanagem, escavando e moldando o terreno para criar a inclinação desejada para a arquibancada, aproveitando o declive existente. Na sequência, sobre a base preparada, seguindo as técnicas de plantio apropriadas, será feito a plantação de grama esmeralda na arquibancada bem como em toda extensão da praça já limpa e preparada para receber a grama. Junto a este serviço, será feita uma escada de acesso à praça ao lado da arquibancada pela Rua Mariana Kruszcynski.

8 – ACESSO DE SERVIÇO:

Será feito um acesso de serviço em piso intertravado (paver) de 8cm de altura com entrada de 5 metros de largura pela Rua Santa Barbara antes do poste de luz existente sendo sua continuidade direto a praça, para facilitar a entrada de caminhões de pequeno e médio porte para a manutenção do campo, brinquedos que serão locados na praça, cercamento do campo e praça. No campo de futebol terá mais um portão de acesso no mesmo segmento do acesso em piso intertravado (paver), apenas para serviços de manutenção de dentro do campo como gramado, cercamento entre outros, separado do portão de acesso a pedestres que este será mantido no mesmo lugar.

9 – PRAÇA:

Será locado na praça 5 (cinco) tipos de brinquedos, sendo eles: 3 (três) escorregadores, 2 (duas) gangorras duplas, 1 (um) balanço de inclusão social, 2 (dois) balanços de 4 (quatro) lugares e 2 (dois) gira-giras. A praça terá cercamento com acesso por um portão para maior segurança das crianças.

10 – ARBORIZAÇÃO:

Em toda extensão da praça será plantado um total de 20 mudas de Azaleias e 40 mudas de podocarpo.

Erechim, 04 de Abril de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARINA MINGOTTI RIGONI
Data: 24/08/2026 13:44:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Marina Mingotti Rigoni
Chef. Mobilidade Urbana e Chef. REUB
Arquiteta e Urbanista / CAU/RS A322272-1