

Solicitação de orçamento para restabelecimento e melhorias na UBS Progresso



De Tassiana Grando <tassiana.grando@erechim.rs.gov.br>

Para Valtertoniollo6 <valtertoniollo6@gmail.com>

Data 2025-12-12 10:52

decreto emergencia.pdf (~222 KB) UBS PROGRESSO - MELHORIAS - PARA PREENCHER.xlsx (~20 KB)
 UBS PROGRESSO - melhorias.pdf (~216 KB) 01 IMPLANTAÇÃO COM COBERTURA.pdf (~210 KB)
 02 COBERTURA.pdf (~181 KB) 03 PLANTA BAIXA.pdf (~382 KB) 04 FACHADA.pdf (~249 KB)
 05 AMPLIAÇÃO VACINA.pdf (~167 KB)

Bom dia!

Vimos, através deste, e considerando o Decreto Municipal Nº 6.067 de 23 de novembro de 2025 - Declara situação de emergência em toda a área do Município afetada por tempestade de granizo local/conectiva - chuvas intensas, conforme legislação aplicada ao tema (anexo), SOLICITAR a apresentação de ORÇAMENTO para o RESTABELECIMENTO E MELHORIAS NA UBS PROGRESSO, considerando projeto e planilha de preço orçado anexos; segue também arquivo excel com fim de preenchimento do orçamento, a qual deve ser apresentada com os dados e assinatura da empresa (nome, CNPJ, e-mail e telefone).

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO SOLICITADO: CINCO DIAS ÚTEIS A PARTIR DESTA DATA.

Erechim/RS, em 12 de dezembro de 2025.

At.te.,

--

ARQ. URB. TASSIANA GRANDO

Secretaria Municipal de Saúde

Av. Santo Dalbosco, 160 - Sala 301

Telefone: (54) 3520-7240

www.pmerechim.rs.gov.br

Obra
UBS PROGRESSO - MELHORIAS (2025) - Recursos Estaduais

EMPRESA: VALTER TONIOLLO CONSTRUÇOES
CNPJ: 10.810.866/0001-11

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI		M. O.		Total	
					M. O.	MAT.	M. O.	M. O.	MAT.	Total
1		CANTEIRO DE OBRAS					R\$	-	R\$	5.782,21
1.1	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	3,75		R\$ 409,36		-	R\$ 1.535,10	1.535,10
1.2	4654 ORSE	Locação de container - Almoxxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	3,00		818,72		-	R\$ 2.456,16	2.456,16
1.3	13197 ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte, Rev 01_03/2025	un	5,00		358,19		-	R\$ 1.790,95	1.790,95
2		DEMOLIÇÕES					R\$	5.254,44	R\$ 1.666,64	6.921,08
2.1	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	971,94	3,10	0,95	R\$ 3.013,01	R\$	923,34	3.936,36
2.2	104803 SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	534,69	4,00	1,17	R\$ 2.138,76	R\$	626,59	2.764,35
2.3	97625 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,16	15,15	44,58	R\$ 32,69	R\$	96,20	128,90
2.4	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	8,40	8,33	2,56	R\$ 69,97	R\$	21,50	91,48
3		COBERTURA - TELHAMENTO					R\$	9.463,23	R\$ 203.323,47	212.786,71
3.1	92557 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	443,00	888,96	R\$ 443,00	R\$	888,96	1.331,96
3.2	92562 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00	854,43	1.701,61	R\$ 854,43	R\$	1.701,61	2.556,04
3.3	CP - TRAMA COBERTURA PRÓPRIO A (160cm)	CP - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS (ESPAÇAMENTO 160cm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	971,94	4,42	9,71	R\$ 4.295,97	R\$	9.437,54	13.733,51
3.4	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	97,19	10,72	14,56	R\$ 1.041,88	R\$	1.415,09	2.456,96

3.5	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA	CP - TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA. FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (0.5mm), NÚCLEO EM POLISOCIANURATO (PIR) COM ESPESURA DE 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	971,94	2,49	189,37 R\$	2.420,13 R\$	R\$ 184.056,28	R\$ 186.476,41
3.6	071466 SEDOP	Cumeeira em aço galvanizado	m	86,77	4,70	67,12 R\$	407,82 R\$	R\$ 5.824,00	R\$ 6.231,82
4		COBERTURA - FUNILARIA					R\$ 5.809,73	R\$ 37.859,98	R\$ 43.669,70
4.1	100327 SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	344,36	8,89	60,52 R\$	3.061,36 R\$	R\$ 20.840,67	R\$ 23.902,03
4.2	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	190,33	14,44	89,42 R\$	2.748,37 R\$	R\$ 17.019,31	R\$ 19.767,67
5		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E PLUVIAIS					R\$ 2.329,89	R\$ 12.863,12	R\$ 15.193,01
5.1	89714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00	19,55	23,32 R\$	19,55 R\$	R\$ 23,32	R\$ 42,87
5.2	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	8,46	22,64 R\$	8,46 R\$	R\$ 22,64	R\$ 31,10
5.3	89778 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	5,64	15,35 R\$	5,64 R\$	R\$ 15,35	R\$ 20,99
5.4	89580 SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	90,00	5,75	73,25 R\$	517,50 R\$	R\$ 6.592,50	R\$ 7.110,00
5.5	89590 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	38,00	20,73	128,27 R\$	787,74 R\$	R\$ 4.874,26	R\$ 5.662,00
5.6	89677 SINAPI	LUA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	10,00	13,80	73,75 R\$	138,00 R\$	R\$ 737,50	R\$ 875,50
5.7	104315 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	70,00	10,65	7,47 R\$	745,50 R\$	R\$ 522,90	R\$ 1.268,40
5.8	104317 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	4,61	3,02 R\$	92,20 R\$	R\$ 60,40	R\$ 152,60

5.9	104321 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	5,00	3,06	2,85	R\$ 15,30	R\$ 14,25	R\$ 29,55
6		PINTURA							
6.1	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1.469,30	1,66	0,61	R\$ 2.439,04	R\$ 896,27	R\$ 3.335,31
6.2	95626 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	1.469,30	7,65	10,13	R\$ 11.240,15	R\$ 14.884,01	R\$ 26.124,15
6.3	CP24 Próprio	PINTURA COM TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	748,31	4,87	21,47	R\$ 3.644,27	R\$ 16.066,22	R\$ 19.710,49
6.4	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	883,86	6,79	6,37	R\$ 6.001,41	R\$ 5.630,19	R\$ 11.631,60
6.5	CORREÇÃO DE Próprio	CP - CORREÇÃO DE FISSURAS COM SELANTE ACRÍLICO FLEXÍVEL, PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	m²	900,00	4,68	9,19	R\$ 4.212,00	R\$ 8.271,00	R\$ 12.483,00
6.6	100760 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	231,77	32,13	22,35	R\$ 7.446,77	R\$ 5.180,06	R\$ 12.626,83
6.7	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	66,00	10,79	9,79	R\$ 712,14	R\$ 646,14	R\$ 1.358,28
6.8	102219 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	221,34	9,01	9,53	R\$ 1.994,27	R\$ 2.109,37	R\$ 4.103,64
7		FORRO							
7.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	10,00	27,07	25,44	R\$ 270,70	R\$ 254,40	R\$ 525,10
8		IMPERMEABILIZAÇÃO							
8.1	98555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	49,40	18,07	15,91	R\$ 892,66	R\$ 785,95	R\$ 1.678,61
9		PISO							
9.1	87261 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	m²	12,10	31,05	114,87	R\$ 375,71	R\$ 1.389,93	R\$ 1.765,63
10		VIDROS							
10.1	INSTALAÇÃO DE Próprio	CP - INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4mm EM ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMÍNIO	m²	8,00	18,30	107,78	R\$ 146,40	R\$ 862,24	R\$ 1.008,64
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
11.1	95726 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	10,00	8,97	9,97	R\$ 89,70	R\$ 99,70	R\$ 189,40

11.2	97607 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	18,64	84,22 R\$	37,28 R\$	168,44 R\$	205,72 R\$
12		PAREDES							
12.1	96370 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	36,00	12,55	58,68 R\$	451,80 R\$	2.112,48 R\$	2.564,28 R\$
12.2	96359 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	11,40	21,75	99,76 R\$	247,95 R\$	1.137,26 R\$	1.385,21 R\$
12.3	101154 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 10X30X60CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,60	29,06	113,65 R\$	104,62 R\$	409,14 R\$	513,76 R\$
12.4	87879 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	7,20	2,60	2,51 R\$	18,72 R\$	18,07 R\$	36,79 R\$
12.5	87547 SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	7,20	15,45	13,48 R\$	111,24 R\$	97,06 R\$	208,30 R\$
13		ESQUADRIAS E SERRALHERIA							
13.1	91315 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	260,00	991,82 R\$	260,00 R\$	991,82 R\$	1.251,82 R\$
13.2	111701 SBC	ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2" ACO+BARRA CHATA VERT/HORIZ.	M	10,00	23,66	302,46 R\$	236,60 R\$	3.024,60 R\$	3.261,20 R\$
13.3	94806 SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	30,54	668,94 R\$	61,08 R\$	1.337,88 R\$	1.398,96 R\$
TOTAL R\$						63.851,78 R\$	327.867,65 R\$	391.719,43 R\$	

VALTER TONIOLLO Assinado de forma digital por
VALTER TONIOLLO
CONSTRUCOES:10 CONSTRUCOES:10810866000111
810866000111 Dados: 2025.12.16 12:52:45
-03'00'