

Prefeitura de Erechim
CNPJ: 87.613.477/0001-20

Obra

Recuperação de pavimento asfáltico - Tapa Buraco

Bancos

SINAPI - 11/2025 - Rio Grande 24,03%
do Sul
SBC - 12/2025 - Rio Grande do
Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total		Peso (%)		
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1		Recuperação asfáltica - tapa buraco									203.212,78	100,00 %
1.1	CPU - 112 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 2	UNID	1	26.655,00	22.916,00	10.144,19	33.060,19	22.916,00	10.144,19	33.060,19	16,27 %
1.2	5213835 SICRO3	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un.dia	250	0,83	0,05	0,97	1,02	12,50	242,50	255,00	0,13 %
1.3	4915663 SICRO3	Fresagem descontinua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm	m³	250	96,78	1,78	118,25	120,03	445,00	29.562,50	30.007,50	14,77 %
1.4	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6250	0,82	0,00	1,01	1,01	0,00	6.312,50	6.312,50	3,11 %
1.6	4011353 SICRO3	Pintura de ligação	m²	5000	2,29	0,03	2,81	2,84	150,00	14.050,00	14.200,00	6,99 %
1.7	CPU - 111 Próprio	Copia da SINAPI (95995) - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, EXCLUSIVE MATERIAL. AF_10/2025	m³	250	145,48	53,18	127,25	180,43	13.295,00	31.812,50	45.107,50	22,20 %
1.9	5914649 SICRO3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 Vh e descarga em vibrocabadora	t	625	7,96	0,00	9,87	9,87	0,00	6.168,75	6.168,75	3,04 %
1.10	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	6250	0,82	0,00	1,01	1,01	0,00	6.312,50	6.312,50	3,11 %
1.11	CPU - 106 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS 2	UNID	1	49.817,66	2.490,50	59.298,34	61.788,84	2.490,50	59.298,34	61.788,84	30,41 %
Totais ->						39.309,00	163.903,78	203.212,78				

Total sem BDI 163.920,16
Total do BDI 39.292,62
Total Geral 203.212,78

Eduardo Schneider
Setor de Engenharia
Eduardo Schneider
Engenheiro Civil
CREA/RS 223.034
- - /RS
/ eduardo.schneider@erechim.rs.gov.br