

MIRAR ENGENHARIA LTDA	
CNPJ: 58.546.594/0001-10	
RUA SANTA JULITA 342 ERECHIM-RS	
TELEFONE: (54) 9 8161-3649	E-MAIL: mirarengenharia@gmail.com
ORÇAMENTO DISCRIMINADO	

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
TELHADO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
	SBC - 11/2025 - Rio Grande do Sul		

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									113.331,69
1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	435	3,64	3,38	1,17	4,55	1.470,30	508,95	1.979,25
1.2	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	435	16,50	2,84	17,79	20,63	1.233,63	7.738,24	8.971,88
1.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	435	167,46	2,73	206,59	209,32	1.187,55	89.866,65	91.054,20
1.4	210000	SBC	BOTA FORA EM CACAMBA 5M3 48 HORAS	UN	2	480,87	138,58	462,50	601,08	277,16	925,00	1.202,16
1.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	96	58,51	8,21	64,92	73,13	788,16	6.232,32	7.020,48
Totais ->										4.956,80	105.271,16	110.227,97