



Editar



Adicionar
Composição



Adicionar
Insumo



Ferramentas



Caderno
Técnico



Preencher
com IA



[Home](#) / [Orçamentos](#) / [Orçamento](#) / [CP - CONC. SAPATAS](#)



De item da composição

Próprio - - CP - CONC. SAPATAS

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

Tipo	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Preço Unitário	R\$ 724,42
Unidade	M³	BDI	R\$ 147,78
Composição de Mão de obra	Não	Preço Unitário com BDI	R\$ 872,20

BASE	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	%	TOTAL	
 SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	29,39	0,493	0,0	14,48	⋮
 SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	24,31	0,74	0,0	17,98	⋮
 SINAPI 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,60	0,126	0,0	0,07	⋮
 SINAPI 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,54	0,12	0,0	0,18	⋮
 SINAPI 00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	601,49	1,15	0,0	691,71	⋮

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? - Lucas 14:28
Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.



Suporte