



Editar



Adicionar
Composição



Adicionar
Insumo



Ferramentas



Caderno
Técnico



Preencher
com IA



[Home](#) / [Orçamentos](#) / [Orçamento](#) / [CP - TORNEIRA TEMPORIZADOR](#)



De [Anexo da Composição](#)

Próprio - - CP - TORNEIRA TEMPORIZADOR

CP - TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Tipo	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	Preço Unitário	R\$ 267,39
Unidade	UN	BDI	R\$ 54,54
Composição de Mão de obra	Sim	Preço Unitário com BDI	R\$ 321,93

BASE	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	%	TOTAL	
 SINAPI 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	28,78	0,096	0,0	2,76	⋮
 SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	24,31	0,0303	0,0	0,73	⋮
 SINAPI 00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	4,51	0,021	0,0	0,09	⋮
 SINAPI 00036796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	Material	UN	263,81	1,0	0,0	263,81	⋮

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? - Lucas 14:28
Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.



Suporte