



Editar



Adicionar
Composição



Adicionar
Insumo



Ferramentas



Caderno
Técnico



Preencher
com IA



[Home](#) / [Orçamentos](#) / [Orçamento](#) / [CP - TRAMA COBERTURA](#)



De item 1 da composição

Próprio - - CP - TRAMA COBERTURA

CP - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS (ESPAÇAMENTO 80cm) PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

Tipo	COBE - COBERTURA	Preço Unitário	R\$ 27,59
Unidade	m²	BDI	R\$ 5,62
Composição de Mão de obra	Sim	Preço Unitário com BDI	R\$ 33,21

BASE	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	%	TOTAL	
 SINAPI 88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	25,44	0,13	0,0	3,30	⋮
 SINAPI 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	28,95	0,236	0,0	6,83	⋮
 SINAPI 93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	33,49	0,0128	0,0	0,42	⋮
 SINAPI 93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	34,53	0,0092	0,0	0,31	⋮
 SINAPI 00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	12,53	1,268	0,0	15,88	⋮
 SINAPI 00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	14,27	0,06	0,0	0,85	⋮

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? - Lucas 14:28
Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.



Suporte