



Editar



Adicionar
Composição



Adicionar
Insumo



Ferramentas



Caderno
Técnico



Preencher
com IA



[Home](#) / [Orçamentos](#) / [Orçamento](#) / [CP - LAJE SOBRE SOLO](#)



De item da composição

Próprio - - CP - LAJE SOBRE SOLO

EXECUÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO (ESPESSURA 10CM) SOBRE SOLO COMPACTADO, FCK = 25 MPA BOMBEADO, LATRO DE BRITA (10CM), LONA PLÁSTICA, TELA Q-138 EM CAMADA DUPLA

Tipo	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	Preço Unitário	R\$ 169,10
Unidade	M²	BDI	R\$ 34,49
Composição de Mão de obra	Não	Preço Unitário com BDI	R\$ 203,59

BASE	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	PREÇO UNITÁRIO	COEFICIENTE	%	TOTAL	
 SINAPI 97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	KG	15,54	4,4	0,0	68,37	⋮
 SINAPI 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	2,82	1,0	0,0	2,82	⋮
 SINAPI 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	3,69	1,0	0,0	3,69	⋮
 SINAPI 97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	134,62	0,08	0,0	10,76	⋮
 SINAPI 96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	Lastro	m³	175,22	0,1	0,0	17,52	⋮
 SINAPI 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	29,39	0,0411	0,0	1,20	⋮
 SINAPI 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	24,31	0,0411	0,0	0,99	⋮
 SINAPI 90587	VIBRADO E IMERSÃO, DIÂMETRO DE 5CM, 1MOTC, 100% ELÉTRICO, 100% PRODUTIVO, 100% IMPRODUTIVO, 100% DE 2, 100% DE 15	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,60	0,0049	0,0	0,00	⋮



Suporte



Editar



Adicionar
Composição



Adicionar
Insumo



Ferramentas



Caderno
Técnico



Preencher
com IA





	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO	Material	m³	<u>601,49</u>	<u>0,106</u>	<u>0,0</u>	63,75	
J0001527		LAJE DE RESISTENCIA C 5, L RITA 0 E , S 100 - 20 mm, OM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)							

Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? - Lucas 14:28

Copyright © 2026 3f Ltda. Todos os direitos reservados.