

Prefeitura Municipal de Erechim
CNPJ: 87.613.477/0001-20

Obra

Reforma do passeio público para a Escola Estadual de Ensino Fundamental
São João Batista de La Salle

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total		Peso (%)	
						M. O.	MAT.	M. O.	MAT.	Total	Total
1		Serviços Iniciais									
1.1	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2	458,66	38,38	534,94	76,76	1.069,88	573,32	3.144,66
											5,04 %
											1,84 %
1.2	00010776 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2	799,21	0,00	999,01	0,00	1.998,02	999,01	1.998,02
											3,20 %
2		Passeio									
2.1	104658 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	51,3	150,25	42,83	144,98	2.197,18	7.437,47	187,81	54.794,27
											87,79 %
											15,44 %
2.2	92397 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	342,03	72,07	8,55	81,53	2.924,36	27.885,70	90,08	30.810,06
											49,36 %
2.3	94275 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	121,11	45,21	10,18	46,33	1.232,90	5.611,02	56,51	6.843,92
											10,96 %
2.4	Composição Própria 01	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0)	m³	32,53	184,59	54,11	176,62	1.760,20	5.745,44	230,73	7.505,64
											12,03 %
3		Paisagismo									
3.1	98520 SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	66,97	5,53	1,36	5,55	91,08	371,68	6,91	2.947,34
											4,72 %
											0,74 %
3.2	103946 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	66,97	29,68	3,41	33,69	228,37	2.256,21	37,10	2.484,58
											3,98 %
4		DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA NOVA									
4.1	97624 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	6	110,20	101,87	35,88	611,22	215,28	137,75	826,50
											1,32 %
4.2	101159 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	2	135,63	74,88	94,65	149,76	189,30	169,53	339,06
											0,54 %
4.3	105034 SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6	44,32	12,95	42,45	77,70	254,70	55,40	332,40
											0,53 %
4.4	87908 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	4	6,52	3,70	4,45	14,80	17,80	8,15	32,60
											0,05 %
Totais ->										9.364,32	53.052,51
										62.416,83	

Total sem BDI 49.936,21
Total do BDI 12.480,62
Total Geral 62.416,83

Karen P. do Santos Lima

Karen Priscila

Coordenadora de Projetos de Infraestrutura e Distritos Industriais

CAU A275639-0

SINAPI 08/2025 639-0

Sector de Engenharia

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ERECHIM						
EMPRENDIMENTO: REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO NO ENTORNO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO JOÃO BATISTA DE LA SALLE E REFORMA DE PARTE DO MURO DA ESCOLA						
LOCAL DA OBRA: RUA BENTO GONÇALVES ESQUINA COM RUA SOLEDADE, 186 BAIRRO IPIRANGA						
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 460,30 m² do passeio público e 6,00 m² de muro						
ORÇAMENTO/DATA BASE - SINAPI 08/2025 – DESONERADO						
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	1º ETAPA	%	2º ETAPA	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 3.144,66	R\$ 1.886,80	60,00%	R\$ 1.257,86	40,00%
2.0	PASSEIO	R\$ 54.794,27	R\$ 54.794,27	100,00%	R\$ -	0,00%
4.0	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA NOVA	R\$ 1.530,56	R\$ 918,34	60,00%	R\$ 612,22	40,00%
3.0	PAISAGISMO	R\$ 2.947,34	R\$ 1.178,94	40,00%	R\$ 1.768,40	60,00%
TOTAL		R\$ 62.416,83				
PARCELA			R\$ 58.778,35	94,17%	R\$ 3.638,48	5,83%
PARCELA ACUMULADA			R\$ 58.778,35	94,17%	R\$ 62.416,83	100,00%

Erechim, 07 de Outubro de 2025.

Karen P. dos Santos Silva

Karen Priscila
 Coordenadora de Projetos de Infraestrutura
 e Distritos Industriais
 CAU A275639-0
 Portaria 830/2025