

Obra
Reforma do passeio público para a Escola Estadual de
Ensino Fundamental São João Batista de La Salle

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
25,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			Serviços Iniciais									3.144,68
1.1	103669	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m2	2,00	458,66	38,38	534,95	573,33	76,76	1.069,89	1.146,65
1.2	10776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	799,21	0,00	999,01	999,01	0,00	1.998,03	1.998,03
2			Passeio									54.284,48
2.1	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m2	51,30	150,25	42,83	144,98	187,81	2.197,18	7.437,60	9.634,78
2.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	342,03	70,87	8,55	80,04	88,59	2.924,36	27.375,23	30.299,58
2.3	94275	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	121,11	45,21	10,18	46,33	56,51	1.232,90	5.611,33	6.844,23
2.4	Composição 01	Próprio	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0)	m3	32,53	184,59	54,11	176,63	230,74	1.760,20	5.745,69	7.505,89
3			Paisagismo									2.947,52
3.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m2	66,97	5,53	1,36	5,55	6,91	91,08	371,85	462,93
3.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m2	66,97	29,68	3,41	33,69	37,10	228,37	2.256,22	2.484,59
4			DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA E CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA NOVA									1.530,58
4.1	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	6,00	110,20	101,87	35,88	137,75	611,22	215,28	826,50
4.2	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m2	2,00	135,63	74,88	94,66	169,54	149,76	189,32	339,08
4.3	105034	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	6,00	44,32	12,95	42,45	55,40	77,70	254,70	332,40
4.4	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m2	4,00	6,52	3,70	4,45	8,15	14,80	17,80	32,60
Totais												
						9.364,32		52.542,93				61.907,25
									46.430,44			
										15.476,81		
											61.907,25	

Ricardo S. Morandi
CNPJ: 08.569.004/0001-05
Rua: Belo Cardoso, 1050
Fone: (54) 3321-1542
99700-000 ERECHIM - RS

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

46.430,44
15.476,81
61.907,25

085690049001-05

085690049001-05