

Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF - RS	BASE SINAPI	jul/25	BDI	20,70%
Obra:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ	BASE SICRO	abr/25		
Local:	RUA 23 DE OUTUBRO			Valor (R\$)	755.961,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)			Preço Total (R\$)
						S/BDI	BDI (R\$)	C/BDI	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						18.122,83
1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	459,35	95,09	554,44	3.592,77
1.1.2	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	6.019,08	1.245,95	7.265,03	7.265,03
1.1.3	COMPOSIÇÃO	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UND	1,00	6.019,08	1.245,95	7.265,03	7.265,03
1.2.			MICRODRENAGEM						57.987,66
1.2.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	240,00	8,62	1,78	10,40	2.496,00
1.2.2.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	201,00	20,58	4,26	24,84	4.992,84
1.2.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	39,00	7,43	1,54	8,97	349,83
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	78,00	2,62	0,54	3,16	246,48
1.2.5.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	39,00	1,47	0,30	1,77	69,03
1.2.6.	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA Nº 1 PARA DRENO - LANÇAMENTO MANUAL ESPESSURA 10 CM	M3	16,00	138,99	28,77	167,76	2.684,16
1.2.7.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	200,00	160,91	33,31	194,22	38.844,00
1.2.8	COMPOSIÇÃO	01	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO SOBRE LASTRO DE CONCRETO DE 10CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, COM CINTA DE AMARRAÇÃO EM CONCRETO E GRADE METÁLICA	UNIDADE	4,00	1.720,24	356,09	2.076,33	8.305,32
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA						494.159,16
1.3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.585,00	3,06	0,63	3,69	9.538,65
1.3.2	SICRO	903845	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE (E=3 CM)	M³	77,55	115,05	23,82	138,87	10.769,37
1.3.3	SINAPI	100995	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA	T	77,55	4,80	0,99	5,79	449,01
1.3.4	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.760,38	2,31	0,48	2,79	4.911,46
1.3.5	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	439,45	150,71	31,20	181,91	79.940,35
1.3.6	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.975,52	2,31	0,48	2,79	27.831,70
1.3.7	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	387,75	163,84	33,91	197,75	76.677,56
1.3.8	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.801,92	2,31	0,48	2,79	24.557,36
1.3.9	COMPOSIÇÃO	13	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M²	2.585,00	8,35	1,73	10,08	26.056,80
1.3.10	COMPOSIÇÃO	20	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁTICA RR-2C	M2	2.585,00	3,29	0,68	3,97	10.262,45
1.3.11	SINAPI	102331	TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁTICOS - DMT 260 KM	TXKM	1.107,60	0,58	0,12	0,70	775,32
1.3.12	COMPOSIÇÃO	12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, CONSIDERANDO USINAGEM CBUQ E=5CM	M³	129,25	1.356,50	280,80	1.637,30	211.621,03
1.3.13	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	129,25	9,59	1,99	11,58	1.496,72
1.3.14	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.933,98	2,62	0,54	3,16	9.271,38

[illegible]