

ORÇAMENTO										
Obra	Pavimentação da calçada para banheiros do Parque do Lago									
Local	Bairro Por do Sol									
Proprietário	Prefeitura Municipal de Não Me Toque									
Proponente	Bragagnolo Construção Civil Ltda									
DATA BASE SINAPI = 05/2024										
ENCARGOS SOCIAIS (%) = 83,01										
BDI (%) = 26,36										
CÓDIGO SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VAL. MAT.	UNIT. Com BDI M. OBRA	VALOR MAT+MO	VALOR TOTAL	
SERVIÇOS PRELIMINARES										
99064	1.2	Locação de pavimentação	m	120,00	1,48	0,55	1,31	1,86	223,34	223,34
Subtotal										
PAVIMENTAÇÃO										
92402	4.1	Execução do passeio em bloco intertravado do tipo 16 faces - espessura de 6 cm - assentado sobre camada de pó de pedra e rejuntado com areia fina	m²	120,00	69,30	61,30	26,53	87,83	10.539,70	
96622	4.3	Lastro de material granular - Pedrisco - espessura de 7cm	m²	12,00	163,07	144,24	61,82	206,06	2.472,70	
95875	4.4	Transporte de material granular (base) DTM até 30km (Considerado 30km)	m³ x km	12,00	2,48	2,48	0,62	3,10	37,20	
Subtotal										
13.049,60										
SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
94274	5.1	Meios-fios em concreto pré-moldado dimensões 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) rejuntado com argamassa	m	20,00	48,59	42,98	18,42	61,40	1.228,00	
93382	5.4	Preenchimento de material 25 cm compactado	m³	6,00	25,54	22,59	9,68	32,27	193,64	
Subtotal										
1.421,64										
LIMPEZA DA OBRA										
99811	8.1	Limpeza da obra	m2	106,00	3,28	1,24	2,90	4,14	438,65	
Subtotal										
438,65										
TOTAL										
15.133,22										

Erechim/RS 21 de Agosto de 2024


BRAGAGNOLO Construção Civil Ltda
CNPJ nº 17.502.533/0001-20
Rodrigo Bragagnolo - socio proprietario
CPF nº 800.284.201-44


Jorge Arlindo Brusamarello - responsável técnico
CREA/RS 065.537 - Engenheiro Civil
CPF nº 308.019.070-04

