

Planilha Orçamentária										
Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>							R\$ 24.290,89	
1.1	Composição - 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1,00	UN	R\$ 18.914,00	R\$ 18.914,00	20,73 %	R\$ 22.834,87	R\$ 22.834,87	<input type="checkbox"/>
1.2	Outros - 10848	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40*CM X *60*CM	1,00	UN	R\$ 1.206,01	R\$ 1.206,01	20,73 %	R\$ 1.456,02	R\$ 1.456,02	<input type="checkbox"/>
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							R\$ 10.474,17	
2.1	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	100,00	M	R\$ 60,19	R\$ 56,92	20,73 %	R\$ 68,72	R\$ 6.872,00	<input type="checkbox"/>
2.2	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	6,48	M2	R\$ 460,44	R\$ 460,44	20,73 %	R\$ 555,89	R\$ 3.602,17	<input type="checkbox"/>
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>							R\$ 13.847,18	
3.1	SINAPI - 96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	38,72	M3	R\$ 42,84	R\$ 41,29	20,73 %	R\$ 49,85	R\$ 1.930,19	<input type="checkbox"/>
3.2	SINAPI - 100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	2,42	M3	R\$ 170,20	R\$ 165,33	20,73 %	R\$ 199,60	R\$ 483,03	<input type="checkbox"/>
3.3	SINAPI - 96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	12,20	M3	R\$ 795,95	R\$ 776,29	20,73 %	R\$ 937,21	R\$ 11.433,96	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>		<b>ESTRUTURA</b>							R\$ 175.648,29	
4.1	Composição - 03	PILAR DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,25 x 0,40	164,80	M	R\$ 281,74	R\$ 281,74	20,73 %	R\$ 340,14	R\$ 56.055,07	<input type="checkbox"/>
4.2	Composição - 04	VIGA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,15 x 0,40 (BALDRAME) / (FECHAMENTO)	187,92	M	R\$ 257,77	R\$ 257,77	20,73 %	R\$ 311,21	R\$ 58.482,58	<input type="checkbox"/>
4.3	Composição - 05	VIGA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,15 x 0,25 (INTERMEDIÁRIA)	93,96	M	R\$ 158,19	R\$ 158,19	20,73 %	R\$ 190,98	R\$ 17.944,48	<input type="checkbox"/>
4.4	Composição - 06	VIGA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO 0,15 x 0,30 (TESOURAS)	159,32	M	R\$ 224,42	R\$ 224,42	20,73 %	R\$ 270,94	R\$ 43.166,16	<input type="checkbox"/>
<b>5</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>							R\$ 620,40	
5.1	SINAPI - 98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	10,56	M2	R\$ 49,92	R\$ 48,66	20,73 %	R\$ 58,75	R\$ 620,40	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>		<b>COBERTURA</b>							R\$ 99.819,42	
6.2	SINAPI - 94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2	714,00	M2	R\$ 64,43	R\$ 64,04	20,73 %	R\$ 77,32	R\$ 55.206,48	<input type="checkbox"/>
<b>Total:</b>									<b>R\$ 510.398,41</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019								
6.3	SINAPI - 100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	32,25	M	R\$ 65,47	R\$ 64,61	20,73 %	R\$ 78,00	R\$ 2.515,50	<input type="checkbox"/>
6.4	SINAPI - 92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	714,00	M2	R\$ 48,84	R\$ 48,84	20,73 %	R\$ 58,96	R\$ 42.097,44	<input type="checkbox"/>
<b>7</b>		<b>PISO</b>							R\$ 103.145,12	
7.1	SINAPI - 100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	59,26	M3	R\$ 170,20	R\$ 165,33	20,73 %	R\$ 199,60	R\$ 11.828,30	<input type="checkbox"/>
7.2	SINAPI - 103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	592,62	M2	R\$ 128,72	R\$ 127,63	20,73 %	R\$ 154,09	R\$ 91.316,82	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>		<b>ELÉTRICO</b>							R\$ 27.250,24	
8.1	SINAPI - 101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	1,00	UN	R\$ 2.589,10	R\$ 2.542,07	20,73 %	R\$ 3.069,04	R\$ 3.069,04	<input type="checkbox"/>
8.2	Composição - 07	PONTOS DE ILUMINAÇÃO LED 200W	15,00	UN	R\$ 1.335,28	R\$ 1.335,28	20,73 %	R\$ 1.612,08	R\$ 24.181,20	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>		<b>SANITÁRIOS - ESTRUTURA</b>							R\$ 7.241,07	
9.1	SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	6,90	M	R\$ 60,19	R\$ 56,92	20,73 %	R\$ 68,72	R\$ 474,17	<input type="checkbox"/>
9.2	SINAPI - 96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	2,00	M3	R\$ 109,93	R\$ 101,14	20,73 %	R\$ 122,11	R\$ 244,22	<input type="checkbox"/>
9.3	SINAPI - 92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	6,40	M2	R\$ 185,40	R\$ 177,27	20,73 %	R\$ 214,02	R\$ 1.369,73	<input type="checkbox"/>
9.4	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	29,62	KG	R\$ 12,19	R\$ 12,07	20,73 %	R\$ 14,57	R\$ 431,56	<input type="checkbox"/>
<b>Total:</b>									<b>R\$ 510.398,41</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022								
9.5	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	10,19	KG	R\$ 15,13	R\$ 14,71	20,73 %	R\$ 17,76	R\$ 180,97	<input type="checkbox"/>
9.6	SINAPI - 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0,48	M3	R\$ 568,82	R\$ 561,32	20,73 %	R\$ 677,68	R\$ 325,29	<input type="checkbox"/>
9.7	SINAPI - 92447	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	4,00	M2	R\$ 185,40	R\$ 177,27	20,73 %	R\$ 214,02	R\$ 856,08	<input type="checkbox"/>
9.8	SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	37,02	KG	R\$ 12,19	R\$ 12,07	20,73 %	R\$ 14,57	R\$ 539,38	<input type="checkbox"/>
9.9	SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	21,56	KG	R\$ 15,13	R\$ 14,71	20,73 %	R\$ 17,76	R\$ 382,91	<input type="checkbox"/>
9.10	SINAPI - 94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	0,96	M3	R\$ 568,82	R\$ 561,32	20,73 %	R\$ 677,68	R\$ 650,57	<input type="checkbox"/>
9.11	SINAPI - 101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	8,09	M2	R\$ 185,82	R\$ 182,88	20,73 %	R\$ 220,79	R\$ 1.786,19	<input type="checkbox"/>
<b>10</b>		<b>SANITÁRIOS - ELEVÇÕES</b>							R\$ 6.874,64	
10.1	SINAPI - 103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	38,78	M2	R\$ 143,76	R\$ 135,92	20,73 %	R\$ 164,10	R\$ 6.363,80	<input type="checkbox"/>
10.2	SINAPI - 93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	2,20	M	R\$ 74,75	R\$ 71,95	20,73 %	R\$ 86,87	R\$ 191,11	<input type="checkbox"/>
<b>Total:</b>									<b>R\$ 510.398,41</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
10.3	SINAPI - 93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	4,80	M	R\$ 56,96	R\$ 55,17	20,73 %	R\$ 66,61	R\$ 319,73	<input type="checkbox"/>
<b>11</b>		<b>SANITÁRIOS - REVESTIMENTOS</b>							R\$ 12.141,76	
11.1	SINAPI - 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	92,19	M2	R\$ 4,82	R\$ 4,56	20,73 %	R\$ 5,51	R\$ 507,97	<input type="checkbox"/>
11.2	SINAPI - 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	92,19	M2	R\$ 56,90	R\$ 53,62	20,73 %	R\$ 64,74	R\$ 5.968,38	<input type="checkbox"/>
11.3	SINAPI - 87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	40,26	M2	R\$ 40,77	R\$ 38,54	20,73 %	R\$ 46,53	R\$ 1.873,30	<input type="checkbox"/>
11.4	SINAPI - 87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	44,12	M2	R\$ 73,38	R\$ 71,19	20,73 %	R\$ 85,95	R\$ 3.792,11	<input type="checkbox"/>
<b>12</b>		<b>SANITÁRIOS - PISOS</b>							R\$ 1.202,96	
12.1	SINAPI - 96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	0,70	M3	R\$ 170,50	R\$ 165,63	20,73 %	R\$ 199,97	R\$ 139,98	<input type="checkbox"/>
12.2	SINAPI - 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	0,42	M3	R\$ 432,02	R\$ 423,05	20,73 %	R\$ 510,75	R\$ 214,52	<input type="checkbox"/>
12.3	SINAPI - 87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	7,00	M2	R\$ 72,49	R\$ 71,57	20,73 %	R\$ 86,41	R\$ 604,87	<input type="checkbox"/>
12.4	SINAPI - 88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	15,32	M	R\$ 13,44	R\$ 13,17	20,73 %	R\$ 15,90	R\$ 243,59	<input type="checkbox"/>
<b>13</b>		<b>SANITÁRIOS - ESQUADRIAS</b>							R\$ 6.244,89	
13.1	SINAPI - 100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA	0,84	M2	R\$ 953,37	R\$ 950,95	20,73 %	R\$ 1.148,08	R\$ 964,39	<input type="checkbox"/>
<b>Total:</b>									<b>R\$ 510.398,41</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024								
13.2	SINAPI - 91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	3,78	M2	R\$ 1.118,89	R\$ 1.117,73	20,73 %	R\$ 1.349,44	R\$ 5.100,88	<input type="checkbox"/>
13.3	SINAPI - 34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	1,40	M	R\$ 106,27	R\$ 106,27	20,73 %	R\$ 128,30	R\$ 179,62	<input type="checkbox"/>
14		<b>SANITÁRIOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							R\$ 1.157,19	
14.1	SINAPI - 92866	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 13,85	R\$ 12,44	20,73 %	R\$ 15,02	R\$ 30,04	<input type="checkbox"/>
14.2	SINAPI - 91945	SUPOORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 15,63	R\$ 14,78	20,73 %	R\$ 17,84	R\$ 35,68	<input type="checkbox"/>
14.3	SINAPI - 39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	2,00	UN	R\$ 8,82	R\$ 8,82	20,73 %	R\$ 10,65	R\$ 21,30	<input type="checkbox"/>
14.4	SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,00	M	R\$ 20,80	R\$ 19,75	20,73 %	R\$ 23,84	R\$ 524,48	<input type="checkbox"/>
14.5	SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	44,00	M	R\$ 4,49	R\$ 4,35	20,73 %	R\$ 5,25	R\$ 231,00	<input type="checkbox"/>
14.6	SINAPI - 91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	22,00	M	R\$ 3,72	R\$ 3,61	20,73 %	R\$ 4,36	R\$ 95,92	<input type="checkbox"/>
14.7	SINAPI - 92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,00	UN	R\$ 56,91	R\$ 53,20	20,73 %	R\$ 64,23	R\$ 128,46	<input type="checkbox"/>
14.8	SINAPI - 101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E	1,00	UN	R\$ 76,38	R\$ 74,80	20,73 %	R\$ 90,31	R\$ 90,31	<input type="checkbox"/>
<b>Total:</b>									<b>R\$ 510.398,41</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		INSTALAÇÃO. AF_10/2020								
15		<b>SANITÁRIOS - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>							R\$ 19.444,42	
15.1	SINAPI - 96676	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	18,00	M	R\$ 22,90	R\$ 22,30	20,73 %	R\$ 26,92	R\$ 484,56	<input type="checkbox"/>
15.2	SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,00	M	R\$ 40,16	R\$ 38,16	20,73 %	R\$ 46,07	R\$ 1.105,68	<input type="checkbox"/>
15.3	SINAPI - 89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	12,00	M	R\$ 35,92	R\$ 34,21	20,73 %	R\$ 41,30	R\$ 495,60	<input type="checkbox"/>
15.4	SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	M	R\$ 28,84	R\$ 27,41	20,73 %	R\$ 33,09	R\$ 198,54	<input type="checkbox"/>
15.5	SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	M	R\$ 22,82	R\$ 21,50	20,73 %	R\$ 25,96	R\$ 155,76	<input type="checkbox"/>
15.6	SINAPI - 89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	3,00	UN	R\$ 40,73	R\$ 40,24	20,73 %	R\$ 48,58	R\$ 145,74	<input type="checkbox"/>
15.7	SINAPI - 36791	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	2,00	UN	R\$ 228,02	R\$ 228,02	20,73 %	R\$ 275,29	R\$ 550,58	<input type="checkbox"/>
15.8	SINAPI - 86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 400,61	R\$ 361,55	20,73 %	R\$ 436,50	R\$ 873,00	<input type="checkbox"/>
15.9	SINAPI - 100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 43,46	R\$ 41,94	20,73 %	R\$ 50,63	R\$ 101,26	<input type="checkbox"/>
15.10	SINAPI - 86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 569,23	R\$ 566,45	20,73 %	R\$ 683,88	R\$ 1.367,76	<input type="checkbox"/>
15.11	SINAPI - 100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	8,00	UN	R\$ 339,76	R\$ 336,80	20,73 %	R\$ 406,62	R\$ 3.252,96	<input type="checkbox"/>
<b>Total:</b>									<b>R\$ 510.398,41</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
15.12	SINAPI - 89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	2,00	UN	R\$ 18,48	R\$ 17,97	20,73 %	R\$ 21,70	R\$ 43,40	<input type="checkbox"/>
15.13	SINAPI - 39366	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969)	1,00	UN	R\$ 2.960,48	R\$ 3.285,19	20,73 %	R\$ 3.966,21	R\$ 3.966,21	<input type="checkbox"/>
15.14	SINAPI - 98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	1,00	UN	R\$ 4.606,30	R\$ 4.569,94	20,73 %	R\$ 5.517,29	R\$ 5.517,29	<input type="checkbox"/>
15.15	SINAPI - 95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UN	R\$ 277,29	R\$ 271,36	20,73 %	R\$ 327,61	R\$ 327,61	<input type="checkbox"/>
15.16	SINAPI - 11868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA	1,00	UN	R\$ 640,78	R\$ 711,07	20,73 %	R\$ 858,47	R\$ 858,47	<input type="checkbox"/>
<b>16</b>		<b>PINTURA</b>							R\$ 995,77	
16.1	SINAPI - 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	47,26	M2	R\$ 3,97	R\$ 3,77	20,73 %	R\$ 4,55	R\$ 215,03	<input type="checkbox"/>
16.2	SINAPI - 88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	47,26	M2	R\$ 14,16	R\$ 13,68	20,73 %	R\$ 16,52	R\$ 780,74	<input type="checkbox"/>
<b>Total:</b>									<b>R\$ 510.398,41</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>									<b>R\$ 0,00</b>	