PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS - RS
OBRA: Construção de Galeria com Galeria_Aduela Pré-moldada
END.: Interior do Município de Ibiraiaras – RS__**28°20'57.7S 51°33'25.3W**
ÁREA: 32,00 m²

(%)
BDI(%): **27,80**

CUSTO DE INSUMOS/SERVIÇOS - SINAPI
Referência do Mês de 07_2026

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIOS				VALOR	% ITEM	Código Sinapi
				MAT.	M.O.	MAT. / M.O. SEM B.D.I.	MAT. / M.O. COM B.D.I.	TOTAL	% TOTAL	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES/BASE**							**34.805,79**		
1.1	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,5 X 1,5* M	m²	3,75	421,30	226,85	507,16	648,15	2.430,56	1,57%	COMPOSIÇÃO 05
1.2	LOCACÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	64,00	54,56	29,38	65,68	83,94	5.372,10	3,46%	99059
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	uni	1,00	8.788,64	4732,34	10.579,80	13.520,98	13.520,98	8,72%	COMP 06
1.4	SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA OBRA	uni	1,00	1.085,48	584,49	1.306,71	1.669,98	1.669,98	1,08%	COMP 07
1.5	Pedra de Mão ou Pedra Rachão (20cm) para Arrimo/Fundação (Posto Pedreira/Sem Frete)	m³	12,00	79,76	42,95	96,02	122,71	1.472,56	0,95%	4730
1.6	Transporte de Pedra de Mão/Rachão (DMT 30 km)	m³xKm	720,00	2,77	1,49	3,34	4,27	3.073,33	1,98%	97914
1.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	6,00	153,06	82,42	184,26	235,48	1.412,91	0,91%	96624
1.8	Transporte de Pedra de Mão/Rachão (DMT 30 km)	m³xKm	360,00	2,77	1,49	3,34	4,27	1.536,67	0,99%	97914
1.9	Concreto 20 MPA Para Fundações/Lastro (10cm)	m³	6,00	467,64	251,81	562,95	719,45	4.316,70	2,78%	94964
2	**MESAESTRUTURA**							**102.830,54**		
2.1	Aquisição/Instalação de Aduela/Galeria pré-moldada de concreto armado, seção retangular interna de 4,00 x 2,00 m (L x A) , misula de 20 x 20 cm, C = 1,00 m, espessura mín de 20 cm, TB-45 e FCK do concreto de 30 MPA	uni.	8,00	7.968,07	4.290,50	9.592,00	12.258,58	98.068,61	63,22%	37477
2.2	Içamento e Instalação das Galerias com guindaste e operário	hr	16,00	193,45	104,17	232,88	297,62	4.761,93	3,07%	89272
3	**CORTINAS DE CONTENÇÃO**							**17.498,49**		
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019	m²	52,48	36,73	19,78	44,21	56,50	2.965,14	1,91%	100341
3.2	ARMAÇÃO DE CORTINA (DUPLA) DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM_#10cm - MONTAGEM. AF_07/2019	kg	462,94	11,75	6,33	14,15	18,08	8.371,67	5,40%	100343
3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	5,25	757,46	407,86	911,83	1.165,32	6.117,92	3,94%	96557
3.4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m²	32,00	0,89	0,48	1,07	1,37	43,76	0,03%	COMP 08
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							**155.134,82**		

Ibiraiaras/RS, 23 de outubro de 2026

Material	108.594,38
Mão-de-Obra	46.540,45

ROGERIO REGINATO:52236609000
Assinado de forma digital por ROGERIO REGINATO:52236609000
Dados: 2026.10.23 09:56:16 -03'00'

Rogério Reginato
Eng. Civil - CREA: RS 097.166