

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X39X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2		412,22	417,61
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,01	767,88	785,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,028	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,055	29,29	31,11
Cotação	01	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X39X39CM	UNIDADE	6,2	51,50	51,50
Composição	02	FOSSA SEPTICA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CILINDRICO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1.100 LITROS (NBR 7229).	UN		1.951,02	1.954,93
SINAPI-I	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)	UN	1	1.886,63	1.886,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	29,29	31,11
Composição	03	FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CILINDRICO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1.100 LITROS (NBR 13969).	UN		2.245,73	2.249,64
SINAPI-I	39365	FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	1	2.095,02	2.095,02
SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,7318	117,95	117,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	29,29	31,11
Composição	04	SUMIDOURO CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 10,30 M².	UN		453,05	456,96
SINAPI-I	4730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	4	96,02	96,02
SINAPI-I	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTÉ PRETA, E = 200 MICRA	M2	2	2,29	2,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	29,29	31,11
Composição	05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS		11.247,60	12.078,48
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	128,95	139,01
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	63,85	68,54
Composição	06	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO MODELO LOSANGO CINZA (COR NATURAL), DIMENSÕES 35x20x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2		119,26	119,86
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0666	96,50	96,50
Cotação	02	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO LOSANGO, COR CINZA (NATURAL). CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	M2	1,005	102,00	102,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,097	0,53	0,53
SINAPI	91283	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,15	10,15
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0967	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,72	10,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	25,79	27,34
Composição	07	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO MODELO LOSANGO PIGMENTADO, COR GRAFITE, DIMENSÕES 35x20x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2		138,36	138,96
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0666	96,50	96,50
Cotação	03	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO LOSANGO, PIGMENTADO, COR GRAFITE. CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	M2	1,005	121,00	121,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,097	0,53	0,53
SINAPI	91283	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,15	10,15
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0967	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,72	10,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	25,79	27,34
Composição	08	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO MODELO LOSANGO PIGMENTADO, COR CANELA, DIMENSÕES 35x20x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2		138,36	138,96
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0666	96,50	96,50
Cotação	04	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO LOSANGO, PIGMENTADO, COR CANELA. CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	M2	1,005	121,00	121,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,097	0,53	0,53
SINAPI	91283	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,15	10,15
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0967	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,72	10,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	25,79	27,34
Composição	09	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR NATURAL, QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESURA 6 CM.	M2		229,93	231,92
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0666	96,50	96,50
Cotação	05	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, COM BLOQUETE DE CONCRETO RETANGULAR NA COR NATURAL, DIMENSÕES 20X20CM, ESPESURA 6 CM. CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	M2	1,008	187,50	187,50
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2851	0,53	0,53

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0491	10,15	10,15
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,3301	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,72	10,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6684	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6684	25,79	27,34
Composição	10	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR NATURAL, QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2		229,93	231,92
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0666	96,50	96,50
Cotação	05	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, COM BLOQUETE DE CONCRETO RETANGULAR NA COR NATURAL, DIMENSÕES 20X20CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	1,008	187,50	187,50
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,2851	0,53	0,53
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0491	10,15	10,15
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,3301	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,72	10,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6684	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6684	25,79	27,34
Composição	11	ASSENTAMENTO GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO MODULAR COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS, DIMENSÕES DE 28X10X10CM (COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA), COR NATURAL.	M		52,83	53,66
SINAPI-I	370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066	102,00	102,00
Cotação	06	GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO MODULAR COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS, DIMENSÕES DE 28X10X10CM (COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA), COR NATURAL.	M	1,005	37,50	37,50
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_07/2026	M3	0,0014	835,89	853,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2477	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2477	29,29	31,11
Composição	12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO DRENANTE, COR CINZA NATURAL, PAGINAÇÃO TRANSPASSADA, DIMENSÕES 30x30x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2		136,35	136,95
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0666	96,50	96,50
Cotação	07	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO DRENANTE, 30X30X5CM, COR CINZA NATURAL.	M2	1,005	119,00	119,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,097	0,53	0,53
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,15	10,15
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0967	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,72	10,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	25,79	27,34
Composição	13	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO DRENANTE, COR CANELA, PAGINAÇÃO TRANSPASSADA, DIMENSÕES 30x30x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2		160,47	161,07
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0666	96,50	96,50
Cotação	08	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, MODELO DRENANTE, 30X30X5CM, PIGMENTADO, COR CANELA.	M2	1,005	143,00	143,00
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,097	0,53	0,53
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	10,15	10,15
SINAPI	91278	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0967	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0041	10,72	10,72
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2015	25,79	27,34
Composição	14	ASSENTAMENTO DE POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,50M, COR CINZA (NATURAL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		345,25	349,73
Cotação	12	POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,50M, COR CINZA (NATURAL).	UN	1	270,00	270,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,79	27,34
Composição	15	ASSENTAMENTO DE POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,30M, COR CINZA (NATURAL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		309,25	313,73
Cotação	13	POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,30M, COR CINZA (NATURAL).	UN	1	234,00	234,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,79	27,34
Composição	16	ASSENTAMENTO DE POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,10M, COR CINZA (NATURAL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		273,25	277,73
Cotação	14	POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,10M, COR CINZA (NATURAL).	UN	1	198,00	198,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	24,37	25,81
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,79	27,34
Composição	17	PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 3X6M, COM 6 PILARES DE DIMENSÕES 20X20X300CM, 4 TERÇAS DE 09X20X300CM E 10 CAIBROS DE 08X15X300CM. TODO CONJUNTO EM COM TINTA COR AMADEIRADO (BASE PU) INCLUSA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		26.530,00	26.530,00
Cotação	10	PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 3X6M, COM 6 PILARES DE DIMENSÕES 20X20X300CM, 4 TERÇAS DE 09X20X300CM E 10 CAIBROS DE 08X15X300CM. TODO CONJUNTO EM COM TINTA COR AMADEIRADO (BASE PU) INCLUSA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	26.530,00	26.530,00

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	18	ASSENTAMENTO DE LAJOTA EM PEDRA BASALTO RECORTADA FLAMEADA, ESPESSURA 2CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E CAL - TRAÇO 1:3	M2		311,24	312,99
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5104	24,37	25,81
SINAPI	88309	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5104	29,29	31,11
		ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF. 07/2026	M3	0,0084	641,79	652,62
SINAPI	87286					
Cotação	11	LAJOTA EM PEDRA BASALTO RECORTADA COM ACABAMENTO FLAMEADO, ESPESSURA = 2CM	M2	1	278,00	278,00
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5	0,91	0,91

Composição	20	INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, COM 2 BRAÇOS, ALTURA 6M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO.	UN		4.779,21	4.787,57
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6102455	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5800545	26,17	27,75
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,9865201	78,20	80,37
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,1801	296,95	299,12
Cotação	15	POSTE EM AÇO GALVANIZADO, COM 2 BRAÇOS, ALTURA 6M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO, DIÂMETRO BASE DE 90CM E DIÂMETRO SUPERIOR 60MM. PAREDE ESPESSURA 2.5MM. COMPRIMENTO DO BRAÇO 1,65M, DIÂMETRO 60MM. INCLUSO ILUMINAÇÃO LED COM 80W CADA BRAÇO.	UN	1	4.158,00	4.158,00
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9	44,09	44,09

Composição	22	INSTALAÇÃO POSTE DE SOLO, BALIZADOR PARA JARDIM, ALTURA 50CM, LARGURA 8X8CM, EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, MATERIAL DA CÚPULA VIDRO BOREAL, INCLUSO LÂMPADA LED NA COR BRANCO FRIO.	UN		515,05	523,86
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9489545	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8775455	26,17	27,75
Cotação	17	POSTE DE SOLO, BALIZADOR PARA JARDIM, ALTURA 50CM, LARGURA 8X8CM, EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, MATERIAL DA CÚPULA VIDRO BOREAL, INCLUSO LÂMPADA LED 15W NA COR BRANCO FRIO.	UN	1	285,00	285,00
SINAPI-I	863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	2	44,09	44,09

Composição	24	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,50X6,00M, ALTURA 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO - INCLUSIVE TRANSPORTE	UN		5.445,75	5.456,25
SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4	1.162,50	1.162,50
SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF. 02/2026	TXKM	75	1,19	1,21
SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	225	3,14	3,18

Composição	26	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), ESPESSURA DE 10CM - INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3		169,80	170,22
SINAPI	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF. 09/2025	M3	1	165,29	165,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03916	24,37	25,81
SINAPI	90693	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	0,032564	65,74	68,14
SINAPI	90692	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,006596	139,93	142,33
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,3667319	0,86	0,86
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,0167097	10,72	10,72

VINICIUS DUTRA
FLORES:01955693005