



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.			REVITALIZAÇÃO E REFORMA PRAÇA DA MATRIZ				-		859.283,44	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		22.361,28	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,48	494,84	BDI 1	606,67	3.931,22	RA
1.1.0.2.	Composição	24	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,50X6,00M, ALTURA 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO/ALMOXARIFADO - INCLUSIVE TRANSPORTE	UN	1,00	5.456,25	BDI 1	6.689,36	6.689,36	RA
1.1.0.3.	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	UN	226,00	42,37	BDI 1	51,95	11.740,70	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				-		59.232,88	
1.2.0.1.	Composição	05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	4,00	12.078,48	BDI 1	14.808,22	59.232,88	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÕES PRAÇA				-		333.373,39	
1.3.0.1.	Composição	25	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM PLACA VIBRATÓRIA PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS COM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO	M2	1.521,91	0,93	BDI 1	1,14	1.734,98	RA
1.3.0.2.	Composição	26	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), ESPESSURA DE 10CM - INCLUSO COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	152,19	170,22	BDI 1	208,69	31.760,53	RA
1.3.0.3.	Composição	06	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO MODELO LOSANGO CINZA (COR NATURAL), DIMENSÕES 35x20x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	443,89	119,23	BDI 1	146,18	64.887,84	RA
1.3.0.4.	Composição	07	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO MODELO LOSANGO PIGMENTADO, COR GRAFITE, DIMENSÕES 35x20x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	193,23	138,33	BDI 1	169,59	32.769,88	RA
1.3.0.5.	Composição	08	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO MODELO LOSANGO PIGMENTADO, COR CANELA, DIMENSÕES 35x20x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	477,04	138,33	BDI 1	169,59	80.901,21	RA
1.3.0.6.	Composição	09	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL DIRECIONAL, COR NATURAL, QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	43,91	230,37	BDI 1	282,43	12.401,50	RA
1.3.0.7.	Composição	10	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR NATURAL, QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	23,84	230,37	BDI 1	282,43	6.733,13	RA
1.3.0.8.	Composição	11	ASSENTAMENTO GUIA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO MODULAR COM AS EXTREMIDADES ARREDONDADAS, DIMENSÕES DE 28X10X10CM (COMPRIMENTOXLARGURAXALTURA), COR NATURAL.	M	470,71	53,00	BDI 1	64,98	30.586,74	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.3.0.9.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	23,00	56,22	BDI 1	68,93	1.585,39	RA
1.3.0.10.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	184,27	53,14	BDI 1	65,15	12.005,19	RA
1.3.0.11.	Composição	12	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO DRENANTE, COR CINZA NATURAL, PAGINAÇÃO TRANSPASSADA, DIMENSÕES 30x30x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	300,00	136,32	BDI 1	167,13	50.139,00	RA
1.3.0.12.	Composição	13	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO COM BLOCO DRENANTE, COR CANELA, PAGINAÇÃO TRANSPASSADA, DIMENSÕES 30x30x5CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	40,00	160,44	BDI 1	196,70	7.868,00	RA
1.4.			BANHEIROS					-	112.655,32	
1.4.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.128,90	
1.4.1.1.	SINAPI	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	21,20	81,91	BDI 1	100,42	2.128,90	RA
1.4.2.			FUNDAÇÕES (SAPATAS)					-	1.096,20	
1.4.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,08	160,55	BDI 1	196,83	212,58	RA
1.4.2.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,43	30,27	BDI 1	37,11	15,96	RA
1.4.2.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	2,16	21,87	BDI 1	26,81	57,91	RA
1.4.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5,80	13,72	BDI 1	16,82	97,56	RA
1.4.2.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,65	562,75	BDI 1	689,93	448,45	RA
1.4.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,65	330,96	BDI 1	405,76	263,74	RA
1.4.3.			VIGAS BALDRAME					-	5.646,52	
1.4.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	18,36	67,01	BDI 1	82,15	1.508,27	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.4.3.2.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,35	13,72	BDI 1	16,82	813,25	RA
1.4.3.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,26	16,74	BDI 1	20,52	518,34	RA
1.4.3.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,38	562,75	BDI 1	689,93	952,10	RA
1.4.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,38	330,96	BDI 1	405,76	559,95	RA
1.4.3.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	22,95	46,01	BDI 1	56,41	1.294,61	RA
1.4.4.			PILARES					-	3.682,54	
1.4.4.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,66	103,29	BDI 1	126,63	1.983,03	RA
1.4.4.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,79	10,18	BDI 1	12,48	683,78	RA
1.4.4.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,78	13,73	BDI 1	16,83	248,75	RA
1.4.4.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,70	562,75	BDI 1	689,93	482,95	RA
1.4.4.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,70	330,96	BDI 1	405,76	284,03	RA
1.4.5.			VIGAS COBERTURA					-	5.746,22	
1.4.5.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,38	160,13	BDI 1	196,32	3.608,36	RA
1.4.5.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	59,36	10,18	BDI 1	12,48	740,81	RA
1.4.5.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,84	13,73	BDI 1	16,83	333,91	RA
1.4.5.4.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,08	802,93	BDI 1	984,39	1.063,14	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.4.6.			LAJES					-	5.791,81	
1.4.6.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	25,69	183,89	BDI 1	225,45	5.791,81	RA
1.4.7.			ALVENARIAS					-	11.192,53	
1.4.7.1.	SINAPI	103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026	M2	60,23	87,85	BDI 1	107,70	6.486,77	RA
1.4.7.2.	SINAPI	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	15,50	67,15	BDI 1	82,33	1.276,12	RA
1.4.7.3.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	6,30	51,18	BDI 1	62,75	395,33	RA
1.4.7.4.	Composição	01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X39X39CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	6,04	409,76	BDI 1	502,37	3.034,31	RA
1.4.8.			REVESTIMENTOS					-	19.391,32	
1.4.8.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	104,70	5,04	BDI 1	6,18	647,05	RA
1.4.8.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	53,16	8,95	BDI 1	10,97	583,17	RA
1.4.8.3.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	22,08	9,88	BDI 1	12,11	267,39	RA
1.4.8.4.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	104,70	31,62	BDI 1	38,77	4.059,22	RA
1.4.8.5.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	53,16	59,51	BDI 1	72,96	3.878,55	RA
1.4.8.6.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	22,08	34,77	BDI 1	42,63	941,27	RA
1.4.8.7.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	104,70	70,23	BDI 1	86,10	9.014,67	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.4.9.			PAVIMENTAÇÃO					-	7.599,52	
1.4.9.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,13	214,36	BDI 1	262,81	296,98	RA
1.4.9.2.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_08/2026	M2	22,61	2,77	BDI 1	3,40	76,87	RA
1.4.9.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	22,61	85,39	BDI 1	104,69	2.367,04	RA
1.4.9.4.	SINAPI	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	22,61	56,92	BDI 1	69,78	1.577,73	RA
1.4.9.5.	SINAPI	104605	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE	M2	22,61	105,90	BDI 1	129,83	2.935,46	RA
1.4.9.6.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	2,00	140,88	BDI 1	172,72	345,44	RA
1.4.10.			COBERTURA					-	10.601,29	
1.4.10.1.	SINAPI	92606	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	6,00	931,67	BDI 1	1.142,23	6.853,38	RA
1.4.10.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	25,31	53,49	BDI 1	65,58	1.659,83	RA
1.4.10.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	25,31	67,29	BDI 1	82,50	2.088,08	RA
1.4.11.			ESQUADRIAS					-	15.602,53	
1.4.11.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	11,76	850,89	BDI 1	1.043,19	12.267,91	RA
1.4.11.2.	SINAPI	100709	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	UN	22,00	65,88	BDI 1	80,77	1.776,94	RA
1.4.11.3.	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	230,96	BDI 1	283,16	566,32	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.4.11.4.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	4,00	202,15	BDI 1	247,84	991,36	RA
1.4.12.			PINTURAS					-	4.133,49	
1.4.12.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	22,08	5,06	BDI 1	6,20	136,90	RA
1.4.12.2.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	53,16	4,45	BDI 1	5,46	290,25	RA
1.4.12.3.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	53,16	14,92	BDI 1	18,29	972,30	RA
1.4.12.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	22,08	16,63	BDI 1	20,39	450,21	RA
1.4.12.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	53,16	14,09	BDI 1	17,27	918,07	RA
1.4.12.6.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020	M2	25,31	11,99	BDI 1	14,70	372,06	RA
1.4.12.7.	SINAPI	100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020	M2	25,31	11,81	BDI 1	14,48	366,49	RA
1.4.12.8.	SINAPI	100721	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020	M2	9,36	27,53	BDI 1	33,75	315,90	RA
1.4.12.9.	SINAPI	100741	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020	M2	9,36	27,13	BDI 1	33,26	311,31	RA
1.4.13.			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					-	16.945,68	
1.4.13.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,00	45,80	BDI 1	56,15	898,40	RA
1.4.13.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	32,92	BDI 1	40,36	484,32	RA
1.4.13.3.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	28,00	26,55	BDI 1	32,55	911,40	RA
1.4.13.4.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	135,63	BDI 1	166,28	665,12	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.4.13.5.	SINAPI	97976	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1.232,98	BDI 1	1.511,63	1.511,63	RA
1.4.13.6.	SINAPI	98115	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020	UN	1,00	107,12	BDI 1	131,33	131,33	RA
1.4.13.7.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	27,64	BDI 1	33,89	203,34	RA
1.4.13.8.	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	619,31	BDI 1	759,27	3.037,08	RA
1.4.13.9.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	37,88	BDI 1	46,44	185,76	RA
1.4.13.10.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	526,58	BDI 1	645,59	1.291,18	RA
1.4.13.11.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	354,80	BDI 1	434,98	869,96	RA
1.4.13.12.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	27,27	BDI 1	33,43	66,86	RA
1.4.13.13.	SINAPI	106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	70,69	BDI 1	86,67	346,68	RA
1.4.13.14.	SINAPI	106765	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	70,69	BDI 1	86,67	346,68	RA
1.4.13.15.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	4,00	61,17	BDI 1	74,99	299,96	RA
1.4.13.16.	Composição	02	FOSSA SEPTICA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CILINDRICO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1.100 LITROS (NBR 7229).	UN	1,00	1.954,93	BDI 1	2.396,74	2.396,74	RA
1.4.13.17.	Composição	03	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CILINDRICO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1.100 LITROS (NBR 13969).	UN	1,00	2.249,64	BDI 1	2.758,06	2.758,06	RA
1.4.13.18.	Composição	04	SUMIDOURO CIRCULAR, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 10,30 M².	UN	1,00	441,42	BDI 1	541,18	541,18	RA
1.4.14.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	3.096,77	

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.4.14.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	121,03	BDI 1	148,38	148,38	RA
1.4.14.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	10,79	BDI 1	13,23	13,23	RA
1.4.14.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	11,83	BDI 1	14,50	14,50	RA
1.4.14.4.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	40,00	9,75	BDI 1	11,95	478,00	RA
1.4.14.5.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	11,31	BDI 1	13,87	416,10	RA
1.4.14.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	3,43	BDI 1	4,21	336,80	RA
1.4.14.7.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,00	4,98	BDI 1	6,11	274,95	RA
1.4.14.8.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	29,48	BDI 1	36,14	216,84	RA
1.4.14.9.	SINAPI	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	89,18	BDI 1	109,33	218,66	RA
1.4.14.10.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	58,19	BDI 1	71,34	142,68	RA
1.4.14.11.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	34,21	BDI 1	41,94	167,76	RA
1.4.14.12.	SINAPI	97598	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	57,51	BDI 1	70,51	564,08	RA
1.4.14.13.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,00	85,47	BDI 1	104,79	104,79	RA
1.5.			ILUMINAÇÃO PRAÇA					-	113.125,90	
1.5.0.1.	Composição	20	INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, COM 2 BRAÇOS, ALTURA 6M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO.	UN	3,00	4.777,03	BDI 1	5.856,64	17.569,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.5.0.2.	Composição	21	INSTALAÇÃO POSTE DUPLO DE JARDIM, ESTILO COLONIAL, DE ALUMINIO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, ALTURA 2,24M, DIÂMETRO 8,2CM, 2 LÂMPADAS LED, NA COR BRANCO FRIO, 50W CADA.	UN	26,00	1.685,75	BDI 1	2.066,73	53.734,98	RA
1.5.0.3.	Composição	22	INSTALAÇÃO POSTE DE SOLO, BALIZADOR PARA JARDIM, ALTURA 50CM, LARGURA 8X8CM, EM ALUMÍNIO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, MATERIAL DA CÚPULA VIDRO BOREAL, INCLUSO LÂMPADA LED NA COR BRANCO FRIO.	UN	16,00	520,75	BDI 1	638,44	10.215,04	RA
1.5.0.4.	Composição	23	INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 150W, USO EXTERNO A PROVA D'ÁGUA, LUZ BRANCA, 25X25CM.	UN	3,00	68,99	BDI 1	84,58	253,74	RA
1.5.0.5.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	26,00	72,77	BDI 1	89,22	2.319,72	RA
1.5.0.6.	SINAPI	101877	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	87,72	BDI 1	107,54	107,54	RA
1.5.0.7.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	56,90	BDI 1	69,76	69,76	RA
1.5.0.8.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	67,86	BDI 1	83,20	83,20	RA
1.5.0.9.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	800,00	7,69	BDI 1	9,43	7.544,00	RA
1.5.0.10.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,00	19,23	BDI 1	23,58	14.148,00	RA
1.5.0.11.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	500,00	11,55	BDI 1	14,16	7.080,00	RA
1.6.			MURO DE PEDRA BASALTO					-	33.003,29	
1.6.0.1.	Composição	19	MURO DE PEDRA BASALTO, 10X20X46CM, RECORTADO, 2 FACES TRABALHADAS, ASSENTADO COM ARGAMASSA - ESPESSURA DO MURO 20CM	M2	56,31	478,06	BDI 1	586,10	33.003,29	RA
1.7.			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO MURO					-	12.969,91	
1.7.1.			VIGA BALDRAME					-	8.104,04	
1.7.1.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	30,15	67,01	BDI 1	82,15	2.476,82	RA

← RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.7.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124,02	10,18	BDI 1	12,48	1.547,77	RA
1.7.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,43	13,73	BDI 1	16,83	781,42	RA
1.7.1.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,01	562,75	BDI 1	689,93	2.076,69	RA
1.7.1.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,01	330,96	BDI 1	405,76	1.221,34	RA
1.7.2.			VIGA SUPERIOR					-	3.557,23	
1.7.2.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,15	165,13	BDI 1	202,45	1.852,42	RA
1.7.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,64	10,18	BDI 1	12,48	469,75	RA
1.7.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,14	13,73	BDI 1	16,83	237,98	RA
1.7.2.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,91	562,75	BDI 1	689,93	627,84	RA
1.7.2.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,91	330,96	BDI 1	405,76	369,24	RA
1.7.3.			PILARES					-	1.308,64	
1.7.3.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	5,10	103,29	BDI 1	126,63	645,81	RA
1.7.3.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,29	10,18	BDI 1	12,48	203,30	RA
1.7.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,82	13,73	BDI 1	16,83	97,95	RA
1.7.3.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,33	562,75	BDI 1	689,93	227,68	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPOSITANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.7.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,33	330,96	BDI 1	405,76	133,90	RA
1.8.			CERCAMENTO PARQUINHO					-	-	
1.9.			VIGA BALDRAME					-	11.973,78	
1.9.0.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	40,02	67,01	BDI 1	82,15	3.287,64	RA
1.9.0.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	164,61	10,18	BDI 1	12,48	2.054,33	RA
1.9.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	68,53	13,73	BDI 1	16,83	1.153,36	RA
1.9.0.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	5,00	562,75	BDI 1	689,93	3.449,65	RA
1.9.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,00	330,96	BDI 1	405,76	2.028,80	RA
1.10.			POSTE PRANCHA					-	80.232,24	
1.10.0.1.	Composição	14	ASSENTAMENTO DE POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,50M, COR CINZA (NATURAL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,00	346,69	BDI 1	425,04	34.853,28	RA
1.10.0.2.	Composição	15	ASSENTAMENTO DE POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,30M, COR CINZA (NATURAL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,00	310,69	BDI 1	380,91	31.234,62	RA
1.10.0.3.	Composição	16	ASSENTAMENTO DE POSTE PRANCHA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO 25X5CM, COMPRIMENTO DE 1,10M, COR CINZA (NATURAL). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	274,69	BDI 1	336,77	14.144,34	RA
1.11.			PINTURA POSTE PRANCHA					-	2.851,77	
1.11.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	128,40	4,03	BDI 1	4,94	634,30	RA
1.11.0.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	128,40	14,09	BDI 1	17,27	2.217,47	RA
1.12.			PERGOLADO					-	40.635,32	
1.12.0.1.	Composição	17	PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 3X6M, COM 6 PILARES DE DIMENSÕES 20X20X300CM, 4 TERÇAS DE 09X20X300CM E 10 CAIBROS DE 08X15X300CM. TODO CONJUNTO EM COM TINTA COR AMADEIRADO (BASE PU) INCLUSA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	26.530,00	BDI 1	32.525,78	32.525,78	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.12.0.2.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	M2	18,00	367,48	BDI 1	450,53	8.109,54	RA
1.13.			ESCADAS					-	36.868,36	
1.13.1.			ESCADA 01					-	9.847,19	
1.13.1.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	16,80	67,01	BDI 1	82,15	1.380,12	RA
1.13.1.2.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,98	13,72	BDI 1	16,82	823,84	RA
1.13.1.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,40	16,74	BDI 1	20,52	480,17	RA
1.13.1.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,26	562,75	BDI 1	689,93	869,31	RA
1.13.1.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,26	330,96	BDI 1	405,76	511,26	RA
1.13.1.6.	Composição	18	ASSENTAMENTO DE LAJOTA EM PEDRA BASALTO RECORTADA FLAMEADA, ESPESSURA 2CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E CAL - TRAÇO 1:3	M2	15,12	311,94	BDI 1	382,44	5.782,49	RA
1.13.2.			ESCADA 02					-	10.886,22	
1.13.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,79	67,01	BDI 1	82,15	1.707,90	RA
1.13.2.2.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	59,48	13,72	BDI 1	16,82	1.000,45	RA
1.13.2.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	28,46	16,74	BDI 1	20,52	584,00	RA
1.13.2.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,56	562,75	BDI 1	689,93	1.076,29	RA
1.13.2.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,56	330,36	BDI 1	405,02	631,83	RA
1.13.2.6.	Composição	20	INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, COM 2 BRAÇOS, ALTURA 6M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO.	UN	15,39	311,94	BDI 1	382,44	5.885,75	RA
1.13.3.			ESCADA 03					-	16.134,95	
1.13.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,54	67,01	BDI 1	82,15	2.919,61	RA

RECURSO
←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 09032023-	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES	MUNICÍPIO / UF CACIQUE DOBLE/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO PRAÇA DA IGREJA MATRIZ N.Sra. DE LOURDES									859.283,44	
1.13.3.2.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	93,58	13,72	BDI 1	16,82	1.574,02	RA
1.13.3.3.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	60,83	16,74	BDI 1	20,52	1.248,23	RA
1.13.3.4.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,66	562,75	BDI 1	689,93	1.835,21	RA
1.13.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,66	330,36	BDI 1	405,02	1.077,35	RA
1.13.3.6.	Composição	20	INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO, COM 2 BRAÇOS, ALTURA 6M, ENGASTADO EM BASE DE CONCRETO.	UN	19,56	311,94	BDI 1	382,44	7.480,53	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CACIQUE DOBLE/RS
Local
segunda-feira, 28 de setembro de 2026
Data

VINICIUS DUTRA
FLORES:01955693005
Assinado de forma digital por VINICIUS DUTRA
FLORES:01955693005
Dados: 2026.09.29 22:24:35 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: VINÍCIUS DUTRA FLORES
CREA/CAU: SC: 118.742-1
ART/RRT: 14539243