



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ORÇAMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO RUA JULIO CÉSAR BONOTTO					
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL NOVO					
Item	Serviço	Quant	Un	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00	REBAIXAMENTO E PREPARAÇÃO DO SOLO - RECURSO PRÓPRIO				
1.01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM	7455,45	M²	0,14	1.043,76
1.02	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 (ref. SINAPI abr 2024)	1232,00	m³	11,36	13.995,52
SUBOTAL ITEM 1					15.039,28
2.00	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE - FINISA				
2.01	RACHÃO	1540,5	T	27,00	41.593,50
2.02	BRITA GRADUADA.	539,17	T	48,00	25.880,16
2.02	TRANSPORTE	1664,00	M³	29,00	48.256,00
SUBOTAL ITEM 2					115.729,66
3.00	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) - FINISA				
3.01	CIMENTO - 50KG	1	UN	42,90	42,90
3.02	AREIA	1	M²	199,00	199,00
3.03	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, MÃO-DE-OBRA	767,00	ML	9,97	7.646,99
3.04	CORDÃO DE MEIO FIO	767,00	m³	31,66	24.283,22
SUBOTAL ITEM 3					32.172,11
4.00	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				



4.01	CBUQ	1198,00	T	549,72	658.564,56
SUBOTAL ITEM 4					658.564,56
5.00	CONFEÇÃO DE BOCA DE LOBO/CAIXA CEGA - FINISA				
5.01	MÃO-DE-OBRA	5,8	M²	56,93	330,19
5.02	TIJOLO - 20 X 9 X 9 CM	400	Un	0,86	344,00
5.03	CIMENTO - 50KG	5	UN	42,8	214,00
5.04	AREIA	3	M³	199	597,00
SUBOTAL ITEM 5					1.485,19
6.00	REDE PLUVIAL - FINISA				
6.01	ABERTURA E ATERRO DE VALA . RECURSO PRÓPRIO	0,000	ML	-	-
6.02	TUBO DE CONCRETO 400 MM	126,000	UN	60,50	7.623,00
6.03	CIMENTO - 50KG	3,000	UN	42,90	128,70
6.04	AREIA	2,000	M³	199,00	398,00
6.05	GRADE DE FERRO	3,000	UN	650,00	1.950,00
SUBOTAL ITEM 6					10.099,70
TOTAL					833.090,51

Lagoa Vermelha, 30 de Abril de 2024.

CLEBER JÚLIO PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG - 134.257

