



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ORÇAMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO RUA LORIVALDO PORTH					
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL NOVO					
Item	Serviço	Quant	Un	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00	REBAIXAMENTO E PREPARAÇÃO DO SOLO - RECURSO PRÓPRIO				
1.01	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 (ref. SINAPI abr 2024)	850,00	m³	11,36	9.656,00
1.02	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019(SINAPI 100575 04/2024)	5.187,00	m³xkm	0,14	746,93
SUBOTAL ITEM 1					10.402,93
2.00	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE - FINISA				
2.01	RACHÃO	1062	T	27,00	28.674,00
2.02	BRITA GRADUADA.	372,00	T	48,00	17.856,00
2.02	TRANSPORTE	1145,00	M³	29,00	33.205,00
SUBOTAL ITEM 2					61.879,00
3.00	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) - FINISA				
3.01	CIMENTO - 50KG	3	UN	42,90	128,70
3.02	AREIA	1	M²	199,00	199,00
3.03	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, MÃO-DE-OBRA	503,00	ML	9,97	5.014,91
3.04	CORDÃO DE MEIO FIO	503,00	m³	31,66	15.924,98
SUBOTAL ITEM 3					21.267,59



4.00	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ				
4.01	CBUQ	974,00	T	549,72	535.427,28
SUBOTAL ITEM 4					535.427,28
5.00	CONFEÇÃO DE BOCA DE LOBO/CAIXA CEGA - FINISA				
5.01	MÃO-DE-OBRA	15,58	M²	56,93	886,97
5.02	TIJOLO - 20 X 9 X 9 CM	931	Un	0,86	800,66
5.03	CIMENTO - 50KG	3	UN	42,8	128,40
5.04	AREIA	2	M³	199	398,00
SUBOTAL ITEM 5					2.214,03
6.00	REDE PLUVIAL - FINISA				
6.01	TUBO DE CONCRETO 400 MM	20,000	UN	60,50	1.210,00
6.02	CIMENTO - 50KG	2,000	UN	42,90	85,80
6.03	AREIA	1,000	M³	199,00	199,00
6.04	GRADE DE FERRO	2,000	UN	650,00	1.300,00
SUBOTAL ITEM 6					2.794,80
7.00	LIMPEZA - FINISA				
7.01	LIMPEZ DA OBRA, TRANSPORTE E DESCARTE. RECURSO PRÓPRIO	3,00	m³	0,00	-
TOTAL					633.985,63

Lagoa Vermelha, 30 de Abril de 2024.

CLEBER JÚLIO PINTO
ENGENHEIRO CIVIL