



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

ORÇAMENTO

EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO RUA MANOEL GIESTEIRA					
LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL NOVO					
Item	Serviço	Quant	Un	VALOR UNIT.	TOTAL
1.00	REBAIXAMENTO E PREPARAÇÃO DO SOLO - RECURSO PRÓPRIO				
1.01	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM	8791	m²	0,14	1230,74
1.02	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 (ref. SINAPI abr 2024)	1505,00	m³	11,36	17.096,80
SUBOTAL ITEM 1					18.327,54
2.00	[				
2.01	RACHÃO	1881	T	27,00	50.787,00
2.02	BRITA GRADUADA.	527,00	T	48,00	25.296,00
2.02	TRANSPORTE	2031,00	M³	29,00	58.899,00
SUBOTAL ITEM 2					109.686,00
3.00	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) - FINISA				
3.01	CIMENTO - 50KG	1	UN	42,90	42,90
3.02	AREIA	1	M²	199,00	199,00
3.03	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, MÃO-DE-OBRA	887,00	ML	9,97	8.843,39
3.04	CORDÃO DE MEIO FIO	887,00	m³	31,66	28.082,42
SUBOTAL ITEM 3					37.167,71
4.00	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER - FINISA				
4.01	CBUQ	1405,60	T	549,72	772.686,43



SUBOTAL ITEM 4					772.686,43
5.00	CONFEÇÃO DE BOCA DE LOBO/CAIXA CEGA - FINISA				
5.01	MÃO-DE-OBRA	13,39	M²	56,93	762,29
5.02	TIJOLO - 20 X 9 X 9 CM	800	Un	0,86	688,00
5.03	CIMENTO - 50KG	2	UN	42,8	85,60
5.04	AREIA	1	M³	199	199,00
SUBOTAL ITEM 5					1.734,89
6.00	REDE PLUVIAL - FINISA				
6.01	ABERTURA E ATERRO DE VALA . RECURSO PRÓPRIO	0,000	ML	-	-
6.02	TUBO DE CONCRETO 400 MM	165,000	UN	60,50	9.982,50
6.03	CIMENTO - 50KG	3,000	UN	42,90	128,70
6.04	AREIA	2,000	M³	199,00	398,00
6.05	GRADE DE FERRO	3,000	UN	650,00	1.950,00
SUBOTAL ITEM 6					12.459,20
TOTAL					952.061,77

Lagoa Vermelha, 30 de Abril de 2024

CLEBER JÚLIO PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG - 134.257