



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA VERMELHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

**ORÇAMENTO**

| EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO RUA 04 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |             |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|------------------|
| LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL NOVO     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |             |                  |
| Item                                | Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quant    | Un    | VALOR UNIT. | TOTAL            |
| <b>1.00</b>                         | <b>REBAIXAMENTO E PREPARAÇÃO DO SOLO - RECURSO PRÓPRIO</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |       |             |                  |
| 1.01                                | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 (ref. SINAPI abr 2024) | 293,00   | m³    | 11,36       | 3.328,48         |
| 1.02                                | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI 100575 04/2024                                                                                                                                                                                          | 1.488,00 | m³xkm | 0,14        | 208,32           |
| <b>SUBOTAL ITEM 1</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |             | <b>3.536,80</b>  |
| <b>2.00</b>                         | <b>EXECUÇÃO DE CAMADA DE BASE - FINISA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |             |                  |
| 2.01                                | RACHÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     | 366,5    | T     | 27,00       | 9.895,50         |
| 2.02                                | BRITA GRADUADA.                                                                                                                                                                                                                                                            | 129,00   | T     | 48,00       | 6.192,00         |
| 2.02                                | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                 | 396,00   | M³    | 29,00       | 11.484,00        |
| <b>SUBOTAL ITEM 2</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |             | <b>21.379,50</b> |
| <b>3.00</b>                         | <b>ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) - FINISA</b>                                                                                                                                                                                                                            |          |       |             |                  |
| 3.01                                | CIMENTO - 50KG                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        | UN    | 42,90       | 42,90            |
| 3.02                                | AREIA                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        | M²    | 199,00      | 199,00           |
| 3.03                                | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, MÃO-DE-OBRA                                                                                                                                                                                                                | 100,00   | ML    | 9,97        | 997,00           |
| 3.04                                | CORDÃO DE MEIO FIO                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00   | m³    | 31,66       | 3.166,00         |
| <b>SUBOTAL ITEM 3</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |             | <b>4.404,90</b>  |



|                       |                                                           |        |    |        |                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----|--------|-------------------|
| <b>4.00</b>           | <b>PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ</b>                               |        |    |        |                   |
| 4.01                  | CBUQ                                                      | 240,00 | T  | 549,72 | 131.932,80        |
| <b>SUBOTAL ITEM 4</b> |                                                           |        |    |        | <b>131.932,80</b> |
| <b>5.00</b>           | <b>CONFEÇÃO DE BOCA DE LOBO/CAIXA CEGA - FINISA</b>       |        |    |        |                   |
| 5.01                  | MÃO-DE-OBRA                                               | 0      | M² | 56,93  | -                 |
| 5.02                  | TIJOLO - 20 X 9 X 9 CM                                    | 0      | Un | 0,86   | -                 |
| 5.03                  | CIMENTO - 50KG                                            | 0      | UN | 42,8   | -                 |
| 5.04                  | AREIA                                                     | 0      | M³ | 199    | -                 |
| <b>SUBOTAL ITEM 5</b> |                                                           |        |    |        | <b>-</b>          |
| <b>6.00</b>           | <b>REDE PLUVIAL - FINISA</b>                              |        |    |        |                   |
| 6.01                  | ABERTURA E ATERRO DE VALA . RECURSO PRÓPRIO               | 0,000  | ML | -      | -                 |
| 6.02                  | TUBO DE CONCRETO 400 MM                                   | 0,000  | UN | 60,50  | -                 |
| 6.03                  | CIMENTO - 50KG                                            | 0,000  | UN | 42,90  | -                 |
| 6.04                  | AREIA                                                     | 0,000  | M³ | 199,00 | -                 |
| 6.05                  | GRADE DE FERRO                                            | 0,000  | UN | 650,00 | -                 |
| <b>SUBOTAL ITEM 6</b> |                                                           |        |    |        | <b>-</b>          |
| <b>7.00</b>           | <b>LIMPEZA - RECURSO PRÓPRIO</b>                          |        |    |        |                   |
| 7.01                  | LIMPEZ DA OBRA, TRANSPORTE E DESCARTE.<br>RECURSO PRÓPRIO | 3,00   | m³ | 0,00   | -                 |
| <b>TOTAL</b>          |                                                           |        |    |        | <b>161.254,00</b> |

Lagoa Vermelha, 30 de Abril de 2024

CLEBER JÚLIO PINTO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG - 134.257