

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
PMLV	001	MISTURA E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL EM AREAS DANIFICADAS DE CONCRETO ARMADO.	KG		4,52	4,55
SINAPI-I	130	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	1	4,30	4,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00532	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00532	20,08	22,40
PMLV	002	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE RECUPERADA, COM OBJETIVO DE UNIFORMIZAÇÃO DE ACABAMENTO	M2		7,98	8,90
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0401	1,42	1,42
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2459	25,62	28,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,082	20,08	22,40

27/08/2024

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

JONATHAN DO CARMO MARINI
RS255798