



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 912106/2021	GESTOR MUNICÍPIO DE LAGOA	PROGRAMA Implantação e Modernização de	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO MODERNIZAÇÃO DE QUADRA COBERTA NO MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA				
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA		MUNICÍPIO / UF LAGOA VERMELHA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO ATANAGILDO L. CAMPOS 701	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO GINÁSIO ALTO PEDREGAL				
DATA BASE jul-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE FECHAMENTO QUADRA ALTO PEDREGAL - ETAPA 2	BDI 1 27.00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
FECHAMENTO QUADRA ALTO PEDREGAL - ETAPA 2									36.615,37
1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	7.417,92
1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	304,66	BDI 1	386,92	1.114,33
1.0.2.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	47,74	103,97	BDI 1	132,04	6.303,59
2.			CONCRETO					-	29.197,45
2.1.			DEGRAUS ACESSO ARQUIBANCADAS					-	4.205,91
2.1.1.	SINAPI	101973	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020	M2	10,80	139,71	BDI 1	177,43	1.916,24
2.1.2.	SINAPI	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	64,35	18,63	BDI 1	23,66	1.522,52
2.1.3.	SINAPI	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	29,70	20,34	BDI 1	25,83	767,15
2.2.			REPAROS NA CONCRETAGEM INICIAL					-	24.991,54
2.2.1.	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,82	246,29	BDI 1	312,79	569,28
2.2.2.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	16,96	8,92	BDI 1	11,33	192,16
2.2.3.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	63,35	1,81	BDI 1	2,30	145,71
2.2.4.	PMLV	001	MISTURA E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL EM ÁREAS DANIFICADAS DE CONCRETO ARMADO.	KG	4.067,00	4,52	BDI 1	5,74	23.344,58
2.2.5.	PMLV	002	LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE RECUPERADA, COM OBJETIVO DE UNIFORMIZAÇÃO DE ACABAMENTO	M2	66,35	7,98	BDI 1	10,13	672,13
2.2.6.	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	1,25	42,63	BDI 1	54,14	67,68

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LAGOA VERMELHA/RS
Local
27 de agosto de 2024
Data

Nome: SIMONE QUADROS
Título: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU A56279-3
ART/RRT: 12227586

Nome: JONATHAN DO CARMO MARINI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS255798
ART/RRT: