

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	007	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS		1.249,70	1.346,34
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	117,83	126,87
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	135,68	146,28

Composição	008	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M2		563,38	574,16
SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACÓPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0346	584,83	587,44
SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0173	574,23	577,30
SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0346	332,40	334,47
SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0346	100,20	101,05
SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0346	59,69	60,54
SINAPI	95542	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	0,0346	79,80	80,65
Cotação	00C	LIXEIRA PLÁSTICA BASCULANTE COM PEDAL 15 L	UN	0,0346	57,50	57,50
SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,19602	25,55	26,77
SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,0173	35,91	37,37
SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,22491	10,26	10,75
SINAPI	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0173	11,26	11,75
SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0692	14,23	14,88
SINAPI	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	0,0173	22,72	23,44
SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0519	59,86	61,13
SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,03944	23,67	24,60
SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,15657	30,49	31,51
SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	0,03235	42,45	43,85
SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0692	11,48	11,88
SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0519	11,76	12,16
SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,1038	15,94	16,38
SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0519	16,84	17,28
SINAPI	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0346	45,51	46,03
SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0865	26,34	26,91
SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0173	29,22	29,79
SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	0,05086	26,20	26,69
SINAPI	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	0,03979	18,94	19,75
SINAPI	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0173	8,06	8,41
SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0173	11,28	11,75
SINAPI	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,0346	436,84	440,95
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,0692	467,14	471,64
SINAPI	91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,09359	16,73	17,03
SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,6775	5,35	5,44
SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0519	32,06	33,28
SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0173	40,14	41,65
SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,19031	33,63	34,88
SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0692	35,99	37,24

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0173	65,03	67,38
SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0519	54,53	56,60
SINAPI	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0173	61,53	63,88
SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	1,40795	25,42	25,93
SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,0519	11,02	11,14
SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,40795	52,31	52,78
SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	0,0692	155,67	156,50
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1	19,78	20,32
SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,51453	18,11	18,80
SINAPI	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,02249	21,06	21,80
SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,0173	18,06	18,35
SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,0346	19,00	19,42
SINAPI	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	0,2237	8,66	8,82
SINAPI	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	0,0519	59,65	60,96
SINAPI	98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,80579	100,67	103,14
SINAPI	98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,45674	80,18	81,53
SINAPI	98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,6397	116,46	119,58
SINAPI	98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,01384	145,90	150,38
SINAPI	98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,2455	92,51	94,31
SINAPI	98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,03866	115,78	118,53
SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,0346	47,88	48,61
SINAPI	104350	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	0,0173	33,32	33,72
Composição	009	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8CM, ARMADO, EXECUÇÃO DE FORMAS COM LIMITADOR FLEXÍVEL, ACABAMENTO "VASSOURADO"	M2		106,05	107,92
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0985	522,28	529,06
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	28,14	29,88
SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,0816	28,49	28,49
Cotação	00B	LIMITADOR DE GRAMA FLEXÍVEL 12CM DE LARGURA	m	1,15	2,70	2,70
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2	2,54	2,54
Composição	010	LIXEIRA REDONDA ECOLÓGICA DE ÁREA EXTERNA MADEIRA PLÁSTICA COR MARROM COM ATÉ 45L, INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		329,31	329,82
Cotação	00A	LIXEIRA REDONDA ECOLÓGICA DE ÁREA EXTERNA EM MADEIRA PLÁSTICA COM MARROM ATÉ 45L	UN	1	317,76	317,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144	28,14	29,88
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,005625	151,62	160,55
SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,005625	781,53	795,73
Composição	011	BANCO RETO ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 150X52X50CM, COR CINZA (NATURAL), INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		1.160,00	1.160,00
Cotação	00D	BANCO RETO ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 150X52X50CM, COR CINZA (NATURAL)	UN	1	1.160,00	1.160,00
Composição	012	BANCO CURVO COM ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 195X52X50CM, COR CINZA (NATURAL), INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		1.285,00	1.285,00
Cotação	00E	BANCO CURVO COM ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 195X52X50CM, COR CINZA (NATURAL)	UN	1	1.285,00	1.285,00
Composição	013	CONJUNTO DE MESA E BANCOS TODOS EM CONCRETO ARMADO, COM TABULEIRO DE XADREZ, COR CINZA (NATURAL), INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		2.870,00	2.870,00
Cotação	00F	CONJUNTO DE MESA E BANCOS TODOS EM CONCRETO ARMADO, COM TABULEIRO DE XADREZ, COR CINZA (NATURAL)	UN	1	2.870,00	2.870,00
Composição	014	DECK DE CONCRETO ARMADO, COM RIPAS DE 9,5X4X125CM, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA BASE PU). INCLUSO INSTALAÇÃO	M2		570,00	570,00
Cotação	00G	DECK DE CONCRETO ARMADO, COM RIPAS DE 9,5X4X125CM, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA BASE PU)	M2	1	570,00	570,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	015	PISANTE DE CONCRETO, DIMENSÕES 60X60X5,5CM, COR CINZA (NATURAL). INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		162,74	163,42
Cotação	00H	PISANTE DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60 CM, ESPE. 5 CM, COR CINZA (NATURAL)	UN	1	151,00	151,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,48	24,83
Composição	016	PISANTE DE CONCRETO, DIMENSÕES 100X60X5,5CM, COR CINZA (NATURAL). INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		323,24	323,92
Cotação	00I	PISANTE DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100 CM, ESPE. 5 CM, COR CINZA (NATURAL)	UN	1	311,50	311,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,48	24,83
Composição	017	PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,5X 4 M, COM 4 PILARES DE DIMENSÕES 15X15X300CM, 2 TERÇAS DE 08X15X400CM E CAIBROS DE 07X10X250CM. TODO CONJUNTO PINTADO COM TINTA AMADEIRADA INCLUSA (BASE PU)	UN		13.500,00	13.500,00
Cotação	00J	PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,5X 4 M, COM 4 PILARES DE DIMENSÕES 15X15X300CM, 2 TERÇAS DE 08X15X400CM E CAIBROS DE 07X10X250CM. TODO CONJUNTO PINTADO COM TINTA AMADEIRADA INCLUSA (BASE PU)	UN	1	13.500,00	13.500,00
Composição	018	PISANTE DE CONCRETO, DIMENSÕES 80X60X5,5CM, COR CINZA (NATURAL). INCLUSO INSTALAÇÃO	UN		208,24	208,92
Cotação	00K	PISANTE DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80 CM, ESPE. 5 CM, COR CINZA (NATURAL)	UN	1	196,50	196,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,48	24,83
Composição	019	LIMITADOR DE GRAMA FLEXÍVEL 12 CM DE LARGURA, INCLUSO FIXAÇÃO	M2		14,44	15,12
Cotação	00B	LIMITADOR DE GRAMA FLEXÍVEL 12CM DE LARGURA	m	1	2,70	2,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	23,48	24,83
Composição	020	PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO - COR PRETA (PRIMER + 02 DEMÃOS)	M2		86,53	86,75
SINAPI	102971	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,037	0,62	0,62
SINAPI	102970	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,09	0,26	0,26
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,127	29,87	31,59
COTAÇÃO	Cot-04	TINTA POLIURETÂNICA BICOMPONENTE ACABAMENTO BRILHANTE COR MARROM OU PRETA DUAS DEMÃOS - INCLUSO UMA DEMÃO DE PRIMER E DILUENTE INDICADO PELO FABRICANTE	M²	1	82,70	82,70
Composição	021	GUARDA-CORPO METÁLICO, CONFECCIONADO EM PERFIS TUBULARES DE AÇO SAE 1020, COM FECHAMENTO EM TELA DE ARAME ONDULADO MALHA 5X5, FIO 2,77 MM	M		387,20	398,15
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9713	27,94	29,66
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8217	24,64	26,10
SINAPI-I	7164	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	M2	1,1	49,66	49,66
Cotação	Cot-01	TUBO DE AÇO SAE 1020, SEÇÃO 80X40X2,00, TIPO METALON - EXCLUSIVE FRETE	M	2,1004	36,11	36,11
Cotação	Cot-02	TUBO DE AÇO SAE 1020, SEÇÃO 80X80X2,00, TIPO METALON - EXCLUSIVE FRETE	M	1,0978	44,92	44,92
SINAPI-I	11002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	KG	0,0625	59,13	59,13
SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	0,0154	53,88	53,88
Cotação	Cot-03	BARRA DE ANCORAGEM ROSCADA, SAE 1020, COMPRIMENTO DE 1 METRO	M	1,05	21,32	21,32
Composição	022	PINTURA COM TINTA POLIURETÂNICA DE ACABAMENTO NA COR MARROM (AMADEIRADO IGUAL AO DECK) EM ESTRUTURA DE CONCRETO (PRIMER + 02 DEMÃOS)	M2		170,54	170,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0249	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1525	29,87	31,59
COTAÇÃO	Cot-04	TINTA POLIURETÂNICA BICOMPONENTE ACABAMENTO BRILHANTE COR MARROM OU PRETA DUAS DEMÃOS - INCLUSO UMA DEMÃO DE PRIMER E DILUENTE INDICADO PELO FABRICANTE	M²	2	82,70	82,70
Composição	023	BANCOS EM ALVENARIA E CONCRETO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		190,63	194,19
SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,0395	57,23	58,69
SINAPI	96623	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,02625	192,87	197,35
SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	0,35125	133,56	136,12
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,2172	14,22	14,54
SINAPI	103685	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,03525	709,38	712,30
SINAPI	103342	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,7025	133,92	136,75
Composição	024	Instalação de luminária spot embutido de Solo Ø17x13,5cm 18,5W 3000K Bivolt IP67 36° cor Preto - conforme detalhamento do projeto	unidade		713,49	714,93
cotação	Cot-06	Luminária Embutido de Solo Ø17x13,5cm 18,5W 3000K Bivolt IP67 36° cor Preto - incluso capa de instalação.	unidade	1	686,74	686,74
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5439504	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1699845	25,20	26,69
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,015	21,36	21,36
SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	0,5	4,08	4,08
sinapi	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,01445	151,62	160,55
sinapi	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,00867	177,81	181,42
Composição	025	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA BALIZADOR DE SOBREPOR - LED 1 FACHO FECHADO Externo 3000K 2,5W Bivolt (A) 7,2cm x (L) 3,6cm x (P) 2cm Policarbonato Preto (parafusos de fixação inclusos)	unidade		216,45	217,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3834	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1198125	25,20	26,69

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	Cot-05	LUMINÁRIA BALIZADOR DE SOBREPOR - LED 1 FACHO FECHADO Externo 3000K 2,5W Bivolt (A) 7,2cm x (L) 3,6cm x (P) 2cm Policarbonato Preto	unidade	1	201,68	201,68
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,01	21,36	21,36
Composição	026	Instalação de Poste arquitetural minimalista, em tubo de alumínio extrudado, perfil quadrado dimensões de 101,6mm x 101,6mm (4"x4"), H= 3m com Luminária arquitetural minimalista inclinação 105°, em tubo de alumínio extrudado, de perfil quadrado dimensões 101,6mm x 101,6mm, 500mm comprimento (projeção). Luminária LED com equipamento integrado ao perfil quadrado, potência 40W - conforme detalhamento de projeto	UNID		2.666,14	2.676,02
COTAÇÃO	Cot-07	Poste arquitetural minimalista, fabricado inteiramente em tubo de alumínio extrudado, de perfil quadrado com dimensões de 101,6mm x 101,6mm (4"x4"), 3m de altura total, parede do tubo com espessura de 2,5mm, sapata de fixação ao solo com dimensões de 200mm x 200mm e espessura 6,35mm (1/4") com aletas de reforço de mesma espessura, acabamento em pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto. Luminária arquitetural minimalista fabricada inteiramente em tubo de alumínio extrudado, de perfil quadrado com dimensões de 101,6mm x 101,6mm (4"x4"), 500mm de comprimento (projeção), parede do tubo com espessura 2,5mm, posicionada a 105º graus em relação ao poste, com suporte móvel permitindo a retirada da luminária sem remover o poste do local de instalação. Luminária LED com equipamento inteiramente integrado ao perfil quadrado, potência 40W (tolerância ±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 150 lm/W, fator de potência mínimo 0,97, temperatura de cor 4.000K, alimentação 90-305V, conjunto óptico (lente) em PMMA com ângulo de abertura simétrico de 130x130º graus (tolerância ±3%), inteiramente vedada com grau de proteção mínimo IP66, expectativa mínima de vida útil de 50.000h (LED com certificação LM80), com dispositivo de proteção contra surtos (DPS) externo ao driver, classe II/III, 15kA/15kV, com terminal de aterramento, conectores de engate rápido e garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação.	unidade	1	2.420,00	2.420,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9489545	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8775455	25,20	26,69
cotação	Cot-10	Parafuso Máquina Galvanizado M16 x 250mm	UNIDADE	4	14,17	14,17
sinapi	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,036	151,62	160,55
sinapi	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,036	939,78	962,60
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9	2,54	2,54
SINAPI-I	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELTRODUTO	UN	2	3,31	3,31
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0025	99,27	99,27
Composição	027	Instalação de Poste arquitetural reto em tubo de aço, 3m de altura, diâmetro Ø76,2mm com Luminária ornamental em alumínio, estilo minimalista, com chapéu plano, 02 colunas verticais, base de fixação com encaixe de Ø65mm, pintura eletrostática a pó cor preto texturizado, dimensão de 410x630mm, equipada com LED, potência 40W - conforme detalhamento do projeto	UNID		2.178,64	2.188,52
COTAÇÃO	Cot-08	Poste arquitetural reto em tubo de aço, 3m de altura, diâmetro Ø76,2mm, espessura da parede de 2mm, com base de fixação (sapata) quadrada 200x200mm com espessura 6,35mm, galvanizado à fogo, com pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto. Luminária ornamental em alumínio, estilo minimalista, com chapéu plano, 02 colunas verticais, base de fixação com encaixe de Ø65mm, pintura eletrostática a pó cor preto texturizado, dimensão de 410x630mm, equipada com LED, potência 40W (tolerância ±5%), fluxo luminoso mínimo de 5.400 lumens, eficiência luminosa mínima de 135 lm/W, fator de potência mínimo 0,97, temperatura de cor 4.000K, alimentação 90-305V, conjunto óptico (lente) em PMMA com ângulo de abertura simétrico de 130x130º graus (tolerância ±3%), inteiramente vedada com grau de proteção mínimo IP66, expectativa mínima de vida útil de 50.000h (LED com certificação LM80), com dispositivo de proteção contra surtos (DPS) externo ao driver, classe II/III, 15kA/15kV, com terminal de aterramento, conectores de engate rápido e garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação.	unidade	1	1.932,50	1.932,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9489545	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8775455	25,20	26,69
cotação	Cot-10	Parafuso Máquina Galvanizado M16 x 250mm	UNIDADE	4	14,17	14,17
sinapi	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,036	151,62	160,55
sinapi	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,036	939,78	962,60
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9	2,54	2,54
SINAPI-I	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELTRODUTO	UN	2	3,31	3,31
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0025	99,27	99,27
Composição	028	Instalação de Balizador arquitetural minimalista, fabricado em tubo de alumínio extrudado, de perfil quadrado dimensões de 101,6mm x 101,6mm (4"x4"), H= 500mm, parede do tubo de 2,5mm, acabamento em pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto. Equipado com sistema LED, potência 15W, fluxo luminoso mínimo de 1.200 lumens - conforme detalhamento do projeto	unidade		1.263,80	1.273,68
COTAÇÃO	Cot-09	Balizador arquitetural minimalista, fabricado inteiramente em tubo de alumínio extrudado, de perfil quadrado com dimensões de 101,6mm x 101,6mm (4"x4"), 500mm de altura total, parede do tubo com espessura de 2,5mm, sapata de fixação ao solo com dimensões de 150mm x 150mm e espessura 6,35mm (1/4"), acabamento em pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto. Equipado com sistema LED, potência 15W (tolerância ±5%), fluxo luminoso mínimo de 1.200 lumens, eficiência luminosa mínima de 80 lm/W, temperatura de cor 4.000K, alimentação 90-305V, 04 difusores de proteção em policarbonato jateado, espessura 2mm, dimensões de 90x100mm, expectativa mínima de vida útil de 25.000h (LED com certificação LM80), com dispositivo de proteção contra surtos (DPS), classe II/III, 15kA/15kV, com terminal de aterramento, conectores de engate rápido e garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação.	unidade	1	1.014,50	1.014,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9489545	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8775455	25,20	26,69
cotação	Cot-10	Parafuso Máquina Galvanizado M16 x 250mm	UNIDADE	4	14,17	14,17

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	34618	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	0,5	6,31	6,31
sinapi	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,036	151,62	160,55
sinapi	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,036	939,78	962,60
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9	2,54	2,54
SINAPI-I	1879	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2	3,31	3,31
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0025	99,27	99,27
Composição	PMLV10	MURETA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO A VISTA, DIMENSÕES 160X100X20 CM, COM NICHOS PARA INSTALAÇÃO DOS QUADROS DE COMANDO DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE - CONFORME DETALHES DO PROJETO	UNIDADE		494,42	504,72
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,06	151,62	160,55
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,06	825,11	847,98
SINAPI	103340	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1,5	156,63	160,31
SINAPI	105032	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	4,5	35,73	36,20
SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	0,3	133,56	136,12
Composição	M001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		797,42	799,11
SINAPI-I	13396	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1	769,76	769,76
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,20	26,69
Composição	M002	QUADRO DE TOMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		333,83	334,67
Cotação	0009	CAIXA 40 X 30 X 20CM	UN	1	320,00	320,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,20	26,69
Composição	M003	ELETRODUTO PEAD 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		3,33	3,38
Cotação	0011	ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 1"	M	1,027	2,54	2,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M004	ELETRODUTO PEAD 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		10,94	10,99
SINAPI-I	2446	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,027	9,95	9,95
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M005	CABO MULTIPOLAR DE COBRE 3X1,5MM² (PP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		7,21	7,26
SINAPI-I	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,027	6,32	6,32
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M006	CABO MULTIPOLAR DE COBRE 3X2,5MM² (PP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10,50	10,55
SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,027	9,52	9,52
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M007	BRAÇO PARA LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		46,33	47,17
Cotação	0007	BRAÇO RETO GALVANIZADO 1M	UN	1	32,50	32,50
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,20	26,69
Composição	M008	PARAFUSO M16X200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		14,62	14,67
Cotação	0005	PARAFUSO M16X200MM AÇO GALV.	UN	1	13,90	13,90
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M009	ARRUELA QUADRADA 38X38MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2,06	2,11
Cotação	0006	ARRUELA QUADRADA 38X38 AÇO GALV.	UN	1	1,34	1,34
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M010	GRAMPO PARA HASTE TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		52,59	52,93
SINAPI-I	38056	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	1	47,06	47,06
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,20	26,69
Composição	M011	FITA SINALIZADORA (REDE SUBTERRÂNEA) ROLO 300M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		375,72	375,77
Cotação	0004	FITA SINALIZADORA - REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA - 300M	UN	1	375,00	375,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M012	DISPOSITIVO DR 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		140,47	140,52
SINAPI-I	39456	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	139,75	139,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M013	DPS 45K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		105,47	106,31

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1	91,64	91,64
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,20	26,69
Composição	M014	DISPOSITIVO DR 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		153,48	154,32
SINAPI-I	39455	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	139,65	139,65
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,20	26,69
Composição	M015	TOMADA INDUSTRIAL 2P+T - 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		47,60	48,44
Cotação	0008	TOMADA INDUSTRIAL EMBUTIR 2P+T - 20A	UN	1	33,77	33,77
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,20	26,69
Composição	M016	FITA ISOLANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		22,08	22,13
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1	21,36	21,36
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M017	FITA AUTOFUSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		4,80	4,85
SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO), LARGURA DE 19 MM	M	1	4,08	4,08
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M018	CONECTOR SPLIT BOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,81	13,15
SINAPI-I	11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2	UN	1	7,28	7,28
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,20	26,69
Composição	M019	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO COM FUNDO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		384,20	385,29
SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	M3	0,049	270,84	279,44
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	0,064	151,62	160,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0239	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0304	28,14	29,88
SINAPI-I	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	1	359,47	359,47
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0005	685,93	697,78
Composição	M020	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		338,67	340,36
SINAPI-I	42243	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	1	311,01	311,01
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,20	26,69
Composição	M021	BARRAMENTO NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		15,35	15,40
Cotação	0001	BARRAMENTO NEUTRO	UN	1	14,63	14,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
Composição	M022	BARRAMENTO TERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		15,35	15,40
Cotação	0002	BARRAMENTO TERRA	UN	1	14,63	14,63
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,013	25,20	26,69
					0,00	0,00
Composição	M023	TIMER DIGITAL 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		116,32	118,01
Cotação	0003	TIMER DIGITAL	UN	1	88,66	88,66
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,20	26,69
Composição	M024	TRILHO DIN 50CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		11,99	12,33
Cotação	0010	TRILHO DIN 50 CM	UN	1	6,46	6,46
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,20	26,69
Composição	M025	POSTE QUADRADO GALVANIZADO 90DAN, 7,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.045,31	1.048,68
Cotação	0012	POSTE QUADRADO GALVANIZADO 90 DAN, 7,5M	UN	1	990,00	990,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,20	26,69
Composição	030	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE COMPACTADA PARA PISTA DE CAMINHADA DE BRITA n° 1, COM ESPESSURA FINAL DE 20 CM	m3		111,66	111,97
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,023281	90,32	92,38
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,004131	225,87	227,93
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1	98,75	98,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,027412	23,48	24,83
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,023686	112,77	116,19
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,003726	290,79	294,21
SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0251229	78,90	80,61

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0022892	371,18	372,89
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0193955	66,72	68,78
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0080165	170,90	172,96

Composição	031	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PESADO COM CAMINHÃO, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM. (UNID/KM)	UNXKM		50,98	52,58
SINAPI	106253	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_10/2025	CHI	0,0587584	84,38	86,09
SINAPI	106248	CAMINHÃO TOCO, PBT 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 16.540 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 256 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,6 X 12,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_10/2025	CHP	0,0411718	343,34	345,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9162484	23,48	24,83
SINAPI	5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0539145	74,89	76,95
SINAPI	5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0377778	167,52	169,58

03/06/2026

Data

Responsável Técnico: SIMONE QUADROS
CREA/CAU: A56279-3

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	11.549.124/0001-47	LANCI INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA		https://www.lanci.com.br
E002	01.134.366/0001-16	VALDECIR APARECIDO VIDOTO & FILHOS LTDA - ME		https://www.produto.mercadolivre.com.br
E003	10.490.181/0001-35	MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A		https://www.madeiramadeira.com.br
E004	26.795.329/0001-80	MARLY GOMES DE PAULA - FGP MOVEIS		https://www.mercadolivre.com.br
E005	27.961.221/0001-82	GOLD PLANT		https://www.goldplant.com.br
E006	08.858.579/0015-35	FERRAMENTAS KENNEDY		https://www.ferramentaskennedy.com.br
E007	42.294.761/0001-43	AGROSHOP AGE0		https://www.agroshopageo.com.br
E008	59.066.504/0001-57	CLICK RIQUEZA E-COMMERCE COMERCIAL LTDA		https://www.mercadolivre.com.br
E009	01.438.784/0048-60	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		https://www.leroymerlin.com.br
E010	74.072.513/0001-44	AGRO-COERCIAL AFUBRA		https://www.lojasafubra.com.br
E011	89.886.543/0001-61	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	(51) 3639-1414	
E012	11.290.506/0001-07	TOMÉ RADAELLI FLACH	(54) 99903-3095	
E013	25.314.169/0001-47	RAUL PERSCH ME	(51) 99602-3267	
E014	48.953.227/0001-88	SERRALHEIRO.COM.BR LTDA		www.serralheiro.com.br
E016	26.487.744/0001-76	GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA		www.gravia.com
E017	35.815.486/0001-09	Metal Ferreira Comercio De Aco Ltda		www.brasferaco.com.br
E018	58.077.949/0001-70	New Clorafer Metais.		www.clorafer.com.br
E019	08.858.579/0015-35	Ferramentas Kennedy		www.ferramentaskennedy.com.br
E020	01.438.784/0001-05	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem		www.leroymerlin.com.br
E021	32957327000142	CANAL VISUAL MAGAZINE		(11) 41148224
E022	47086332000102	Fortuna materiais elétricos		RENAN
E023		IMPERLAST	(31) 981039863	LUCIANO
E024	09.146.882/0001-72	Cia Light		cialight.com.br
E025	24.335.485/0001-32	Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA		inspirehome.com
E026	42.084.058/0001-00	Vila das Lâmpadas		mercadolivre.com.br
E027		dh led		mercadolivre.com.br
E028		relume iluminação		
E029	08.618.544/0001-23	Sahmaf Tecnoluz Iluminação Ltda	(54) 3222 4711	
E030	94.909.983/0001-27	ELETROTUBOS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	(54) 3454 9880	
E031	01.056.640/0001-86	PARAFUSO FACIL		
E032	35.088.657/0001-37	SV Comércio de Materiais Elétricos LTDA		https://www.sveletrica.com
E033	72.313.828/0001-00	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		https://www.plenobras.com.br
E034	49.474.398/0008-63	Santil	(11) 3998-3000	oucamentos@santil.com.br
E035	77.804.599/0006-55	Flessak Eletro Industrial SA	(46) 3520-1060	ouvidoria@flessak.com.br
E036	01.438.784/0048-60	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0800-602-1380	
E037	72.313.828/0001-00	Plenobras Distribuidora Eletrica e Hidraulica Ltda	(51) 2101-6800	plenobras@plenobras.com.br
E038	35.088.657/0001-37	SV Comercio de Materiais Eletricos Ltda	(85) 3214-7900	loja@sveletrica.com
E039	02.554.116/0002-89	Eletrosul Distribuidora Ltda	(45) 99973-0222	atendimento@eletrosul.com.br
E040	17.155.342/0011-55	Loja Eletrica	(31) 3218-8000	
E041	29.505.055/0001-35	Satfrota	(85) 2130-7582	satfrota@gmail.com
E042	06.913.480/0026-16	Dimensional Brasil Soluções Ltda	(19) 3446-7400	
E043	37.585.325/0001-93	Energia Completa	(47) 98816-8743	atendimento@energiacompleta.com.br
E044	01.111.039/0004-91	W.H.B. do Brasil Ltda	(11) 4166-1202	vendas@seton.com.br
E045	23.591.977/0001-26	DTM Distribuidora de Fitas, Abrasivos e Acessórios Ltda	(85) 3252-1083	vendas@dtmfitas.com
E046	07.635.498/0008-84	Tramontina Store Comercio varejista Ltda	(11) 4861-3981	
E047	85.014.793/0007-46	Eletroastro Comercio de Materiais Elétricos Ltda	(41) 3661-3100	trocasonline@eletroastro.com.br
E048	80.655.053/0001-80	Ilumisul Materiais Eletricos e Iluminação	(47) 3263-0340	sac@ilumisul.com.br
E049	11.085.014/0001-71	Elétrica Santa Ifigênia	(11) 3333-2020	
E050		Engenharia ME		
E051		MC Hidráulica e Elétrica		
E052				

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00A	LIXEIRA REDONDA ECOLÓGICA DE ÁREA EXTERNA EM MADEIRA PLÁSTICA COM MARROM ATÉ 45L	UN	317,76	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	LANCI INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA		313,00	20/05/2026
	E002	VALDECIR APARECIDO VIDOTO & FILHOS LTDA - ME		506,00	20/05/2026
	E003	MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A		253,53	20/05/2026
	E004	MARLY GOMES DE PAULA - FGP MOVEIS		322,52	20/05/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00B	LIMITADOR DE GRAMA FLEXÍVEL 12CM DE LARGURA	m	2,70	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E005	GOLD PLANT		1,56	20/05/2026
	E006	FERRAMENTAS KENNEDY		2,70	20/05/2026
	E007	AGROSHOP AGE0		3,76	20/05/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00C	LIXEIRA PLÁSTICA BASCULANTE COM PEDAL 15 L	UN	57,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO

E008	CLICK RIQUEZA E-COMMERCE COMERCIAL LTDA	41,30	20/05/2026
E009	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	76,90	20/05/2026
E010	AGRO-COERCIAL AFUBRA	57,50	20/05/2026
OBSERVAÇÕES:			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00D	BANCO RETO ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 150X52X50CM, COR CINZA (NATURAL)	UN	1.160,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		1.080,00	20/05/2026
	E012	TOMÉ RADAELLI FLACH		1.160,00	20/05/2026
	E013	RAUL PERSCH ME		1.195,00	20/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00E	BANCO CURVO COM ESTRUTURA E ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÕES 195X52X50CM, COR CINZA (NATURAL)	UN	1.285,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		1.190,00	20/05/2026
	E012	TOMÉ RADAELLI FLACH		1.285,00	20/05/2026
	E013	RAUL PERSCH ME		1.335,00	20/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00F	CONJUNTO DE MESA E BANCOS TODOS EM CONCRETO ARMADO, COM TABULEIRO DE XADREZ, COR CINZA (NATURAL)	UN	2.870,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		2.680,00	20/05/2026
	E012	TOMÉ RADAELLI FLACH		2.870,00	20/05/2026
	E013	RAUL PERSCH ME		2.950,00	20/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00G	DECK DE CONCRETO ARMADO, COM RIPAS DE 9,5X4X125CM, PINTADO COR AMADEIRADO (TINTA BASE PU)	M2	570,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		540,00	20/05/2026
	E012	TOMÉ RADAELLI FLACH		570,00	20/05/2026
	E013	RAUL PERSCH ME		590,00	20/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00H	PISANTE DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60 CM, ESPE. 5 CM, COR CINZA (NATURAL)	UN	151,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		162,00	20/05/2026
	E012	TOMÉ RADAELLI FLACH		140,00	20/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00I	PISANTE DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100 CM, ESPE. 5 CM, COR CINZA (NATURAL)	UN	311,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		329,00	20/05/2026
	E012	TOMÉ RADAELLI FLACH		294,00	20/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00J	PERGOLADO DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 2,5X 4 M, COM 4 PILARES DE DIMENSÕES 15X15X300CM, 2 TERÇAS DE 08X15X400CM E CAIBROS DE 07X10X250CM. TODO CONJUNTO PINTADO COM TINTA AMADEIRADA INCLUSA (BASE PU)	UN	13.500,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		12.927,50	20/05/2026
	E012	TOMÉ RADAELLI FLACH		13.500,00	20/05/2026
	E013	RAUL PERSCH ME		14.350,00	20/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	00K	PISANTE DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80 CM, ESPE. 5 CM, COR CINZA (NATURAL)	UN	196,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E011	CONCREARTE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		210,00	20/05/2026
	E012	TOMÉ RADAELLI FLACH		183,00	20/05/2026
	E013	RAUL PERSCH ME			
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Cot-01	TUBO DE AÇO SAE 1020, SEÇÃO 80X40X2.00, TIPO METALON - EXCLUSIVE FRETE	M	36,11	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E014	SERRALHEIRO.COM.BR LTDA		40,94	maio/2026

E016	GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA	33,87	maio/2026
E017	Metal Ferreira Comercio De Aco Ltda	36,11	maio/2026
OBSERVAÇÕES:			

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Cot-02	TUBO DE AÇO SAE 1020, SEÇÃO 80X80X2.00, TIPO METALON - EXCLUSIVE FRETE	M	44,92	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E014	SERRALHEIRO.COM.BR LTDA		48,85	maio/2026
	E016	GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA		44,92	maio/2026
	E018	New Clorafer Metais.		44,63	maio/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Cot-03	BARRA DE ANCORAGEM ROSCADA, SAE 1020, COMPRIMENTO DE 1 METRO	M	21,32	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E014	SERRALHEIRO.COM.BR LTDA		21,32	maio/2026
	E019	Ferramentas Kennedy		15,99	maio/2026
	E020	Leroy Merlin Cia. Brasileira de Bricolagem		29,90	maio/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Cot-04	TINTA POLIURETÂNICA BICOMPONENTE ACABAMENTO BRILHANTE COR MARROM OU PRETA DUAS DEMÃOS - INCLUSO UMA DEMÃO DE PRIMER E DILUENTE INDICADO PELO FABRICANTE	M²	82,70	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E021	CANAL VISUAL MAGAZINE		68,14	maio/2026
	E022	Fortuna materiais elétricos		87,28	maio/2026
	E023	IMPERLAST		82,70	maio/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Cot-05	LUMINÁRIA BALIZADOR DE SOBREPOR - LED 1 FACHO FECHADO Externo 3000K 2,5W Bivolt (A) 7,2cm x (L) 3,6cm x (P) 2cm Policarbonato Preto	unidade	201,68	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	e024	Cia Light		201,68	maio/2026
	e025	Casa Custom Iluminação e Sonorização LTDA		201,68	maio/2026
	e028	relume iluminação		182,02	maio/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Cot-06	Luminária Embutido de Solo Ø17x13,5cm 18,5W 3000K Bivolt IP67 36" cor Preto - incluso capa de instalação.	unidade	686,74	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	e024	Cia Light		686,74	maio/2026
	e026	Vila das Lâmpadas		709,26	maio/2026
	e027	dh led		652,40	maio/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Cot-07	<p>Poste arquitetural minimalista, fabricado inteiramente em tubo de alumínio extrudado, de perfil quadrado com dimensões de 101,6mm x 101,6mm (4"x4"), 3m de altura total, parede do tubo com espessura de 2,5mm, sapata de fixação ao solo com dimensões de 200mm x 200mm e espessura 6,35mm (1/4") com aletas de reforço de mesma espessura, acabamento em pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto.</p> <p>Luminária arquitetural minimalista fabricada inteiramente em tubo de alumínio extrudado, de perfil quadrado com dimensões de 101,6mm x 101,6mm (4"x4"), 500mm de comprimento (projeção), parede do tubo com espessura 2,5mm, posicionada a 105º graus em relação ao poste, com suporte móvel permitindo a retirada da luminária sem remover o poste do local de instalação. Luminária LED com equipamento inteiramente integrado ao perfil quadrado, potência 40W (tolerância ±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.000 lumens, eficiência luminosa mínima de 150 lm/W, fator de potência mínimo 0,97, temperatura de cor 4.000K, alimentação 90-305V, conjunto óptico (lente) em PMMA com ângulo de abertura simétrico de 130x130º graus (tolerância ±3%), inteiramente vedada com grau de proteção mínimo IP66, expectativa mínima de vida útil de 50.000h (LED com certificação LM80), com dispositivo de proteção contra surtos (DPS) externo ao driver, classe II/III, 15kA/15kV, com terminal de aterramento, conectores de engate rápido e garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação.</p>	unidade	2.420,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	e029	Sahmaf Tecnoiluminação Ltda		2.300,00	maio/2026
	e030	ELETROTUBOS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA		2.540,00	maio/2026
OBSERVAÇÕES:					

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Cot-08	<p>Poste arquitetural reto em tubo de aço, 3m de altura, diâmetro Ø76,2mm, espessura da parede de 2mm, com base de fixação (sapata) quadrada 200x200mm com espessura 6,35mm, galvanizado à fogo, com pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto.</p> <p>Luminária ornamental em alumínio, estilo minimalista, com chapéu plano, 02 colunas verticais, base de fixação com encaixe de Ø65mm, pintura eletrostática a pó cor preto texturizado, dimensão de 410x630mm, equipada com LED, potência 40W (tolerância ±5%), fluxo luminoso mínimo de 5.400 lumens, eficiência luminosa mínima de 135 lm/W, fator de potência mínimo 0,97, temperatura de cor 4.000K, alimentação 90-305V, conjunto óptico (lente) em PMMA com ângulo de abertura simétrico de 130x130º graus (tolerância ±3%), inteiramente vedada com grau de proteção mínimo IP66, expectativa mínima de vida útil de 50.000h (LED com certificação LM80), com dispositivo de proteção contra surtos (DPS) externo ao driver, classe II/III, 15kA/15kV, com terminal de aterramento, conectores de engate rápido e garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação.</p>	unidade	1.932,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	e029	Sahmaf Tecnoluninação Ltda		1.850,00	maio/2026
	e030	ELETROTUBOS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA		2.015,00	maio/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Cot-09	<p>Balizador arquitetural minimalista, fabricado inteiramente em tubo de alumínio extrudado, de perfil quadrado com dimensões de 101,6mm x 101,6mm (4"x4"), 500mm de altura total, parede do tubo com espessura de 2,5mm, sapata de fixação ao solo com dimensões de 150mm x 150mm e espessura 6,35mm (1/4"), acabamento em pintura eletrostática a pó cor preto texturizado aplicado em todo o conjunto. Equipado com sistema LED, potência 15W (tolerância ±5%), fluxo luminoso mínimo de 1.200 lumens, eficiência luminosa mínima de 80 lm/W, temperatura de cor 4.000K, alimentação 90-305V, 04 difusores de proteção em policarbonato jateado, espessura 2mm, dimensões de 90x100mm, expectativa mínima de vida útil de 25.000h (LED com certificação LM80), com dispositivo de proteção contra surtos (DPS), classe II/III, 15kA/15kV, com terminal de aterramento, conectores de engate rápido e garantia mínima de 02 anos contra defeitos de fabricação.</p>	unidade	1.014,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	e029	Sahmaf Tecnoluninação Ltda		990,00	maio/2026
	e030	ELETROTUBOS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA		1.039,00	maio/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	Cot-10	Parafuso Máquina Galvanizado M16 x 250mm	UNIDADE	14,17	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	e031	PARAFUSO FACIL		2,95	junho/2026
	e032	SV Comércio de Materiais Elétricos LTDA		15,90	junho/2026
	e033	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		14,17	junho/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0001	BARRAMENTO NEUTRO	UN	14,63	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	Santil		14,63	02/06/2026
	E039	Eletrosul Distribuidora Ltda		17,49	02/06/2026
	E047	Eletrastro Comercio de Materiais Elétricos Ltda		13,85	02/06/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0002	BARRAMENTO TERRA	UN	14,63	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	Santil		14,63	02/06/2026
	E040	Loja Elétrica		23,16	02/06/2026
	E039	Eletrosul Distribuidora Ltda		12,12	02/06/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0003	TIMER DIGITAL	UN	88,66	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E039	Eletrosul Distribuidora Ltda		132,49	02/06/2026
	E047	Eletrastro Comercio de Materiais Elétricos Ltda		88,66	02/06/2026
	E034	Santil		78,71	02/06/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0004	FITA SINALIZADORA - REDE ELÉTRICA SUBTERRÂNEA - 300M	UN	375,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E037		Plenobras Distribuidora Eletrica e Hidraulica Ltda		413,36	21/05/2026
E044		W.H.B. do Brasil Ltda		274,99	21/05/2026
E045		DTM Distribuidora de Fitas, Abrasivos e Acessórios Ltda		375,00	21/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0005	PARAFUSO M16X200MM AÇO GALV.	UN	13,90	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E040		Loja Eletrica		10,83	02/06/2026
E038		SV Comercio de Materiais Eletricos Ltda		13,90	02/06/2026
E047		Eletrorastro Comercio de Materiais Elétricos Ltda		14,83	02/06/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0006	ARRUELA QUADRADA 38X38 AÇO GALV.	UN	1,34	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E040		Loja Eletrica		1,34	02/06/2026
E039		Eletrosul Distribuidora Ltda		1,71	02/06/2026
E037		Plenobras Distribuidora Eletrica e Hidraulica Ltda		1,04	02/06/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0007	BRAÇO RETO GALVANIZADO 1M	UN	32,50	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E038		SV Comercio de Materiais Eletricos Ltda		36,90	21/05/2026
E039		Eletrosul Distribuidora Ltda		23,73	21/05/2026
E040		Loja Eletrica		32,50	21/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0008	TOMADA INDUSTRIAL EMBUTIR 2P+T - 20A	UN	33,77	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E035		Flessak Eletro Industrial SA		20,91	21/05/2026
E036		Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem		35,50	21/05/2026
E043		Energia Completa		33,77	21/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0009	CAIXA 40 X 30 X 20CM	UN	320,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E034		Santil		238,49	21/05/2026
E041		Satfrota		320,00	21/05/2026
E042		Dimensional Brasil Soluções Ltda		328,19	21/05/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0010	TRILHO DIN 50 CM	UN	6,46	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E040		Loja Eletrica		6,45	02/06/2026
E047		Eletrorastro Comercio de Materiais Elétricos Ltda		6,46	02/06/2026
E048		Ilumisul Materiais Eletricos e Iluminação		8,05	02/06/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0011	ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 1"	M	2,54	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E039		Eletrosul Distribuidora Ltda		2,54	02/06/2026
E037		Plenobras Distribuidora Eletrica e Hidraulica Ltda		1,94	02/06/2026
E042		Dimensional Brasil Soluções Ltda		2,89	02/06/2026
OBSERVAÇÕES:					

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	0012	POSTE QUADRADO GALVANIZADO 90 DAN, 7,5M	UN	990,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E049		Elétrica Santa Ifigênia		990,00	02/06/2026
E050		Engenharia ME		1.100,00	02/06/2026
E051		MC Hidráulica e Elétrica		899,00	02/06/2026
OBSERVAÇÕES:					

03/06/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

SIMONE QUADROS