



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPOSNTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CRECHE TIPO 02 - FNDE			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO OPERÁRIO	MUNICÍPIO / UF Lagoa Vermelha/RS	BDI 1 20,45%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO OPERÁRIO									275.242,05
1.			CONSTRUÇÃO CRECHE FNDE - MODELO 02					-	275.242,05
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CONTROLE TÉCNICO					-	11.413,00
1.1.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	130,42	BDI 1	157,09	9.425,40
1.1.0.2.	SINAPI	88321	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	41,25	BDI 1	49,69	1.987,60
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA CORTE/ATERRO					-	93.873,49
1.2.1.			REMOÇÃO VEGETAL DE TODA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO					-	2.397,04
1.2.1.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	2.888,00	0,69	BDI 1	0,83	2.397,04
1.2.2.			CORTE E ATERRO COM SOLO EXISTENTE NO LOCAL DA OBRA					-	25.733,60
1.2.2.1.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	760,00	17,01	BDI 1	20,49	15.572,40
1.2.2.2.	SINAPI	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	760,00	11,10	BDI 1	13,37	10.161,20
1.2.3.			ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA EXTERNA DMT 10 KM					-	65.742,85
1.2.3.1.	Cotação	COT - 01	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO - POSTO EM OBRA, FORNECIMENTO LOCAL.	M3	1.970,00	19,17	BDI 1	23,09	45.487,30
1.2.3.2.	SINAPI	105559	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	1.515,00	11,10	BDI 1	13,37	20.255,55
1.3.			EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO					-	169.955,56
1.3.0.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	47,25	4,73	BDI 1	5,70	269,33
1.3.0.2.	SINAPI	104742	COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. AF_08/2023	M2	135,00	8,57	BDI 1	10,32	1.393,20
1.3.0.3.	Composição	COMP - 01	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO, DE GRAVIDADE, CAIXA MALHA HEXAGONAL 8X10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLÍMERO), FIO 2,4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M3	220,25	634,37	BDI 1	764,10	168.293,03

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Lagoa Vermelha/RS
Local
quinta-feira, 1 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JONATHAN DO CARMO MARINI
CREA/CAU: CREA/RS 255798
ART/RR: 14526781

RECURSO
↓
ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/07/2026 16:40:03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p86e6f2966a921

