



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Orçamento Global

Obra:	Pavimentação com pedras irregulares	fev-24
Município:	São Paulo das Missões	27,00%
Endereço:	Rua José Bonifácio	

Planilha Orçamentária

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário sem BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
1.0		Serviços Preliminares					
1.1	99064	Locação de pavimentação. AF_10/2018	m	257,00	0,50	0,64	164,48
Subtotal item 1.0							164,48
2.0		Pavimentação					
2.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_02/2021	m³	16,18	79,43	100,88	1.632,24
2.2	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). AF_01/2024	m	515,20	46,55	59,12	30.458,62
2.3	Comp. 01	Meio fio de acabamento de pavimento com concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x15cm (largura x espessura x altura)	m	24,00	27,00	34,29	822,96
2.3	Comp. 02	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra. AF_05/2020	m²	1.290,00	31,52	40,03	51.638,70
Subtotal item 2.0							84.552,52
Total Geral							84.717,00

São Paulo das Missões, 19 de abril de 2024

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

Daniela Mittmann Siveris
Engenheira Civil - CREA/RS 241642

Obra:	Pavimentação com pedras irregulares	fev-24
Município:	São Paulo das Missões	27,00%
Endereço:	Rua José Bonifácio	

Planilha Orçamentária

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário sem BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
------	------------	------------------------	-------	--------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------