



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Composições

FONTE	CÓDIGO		UNIDADE	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO M
Composição	1	Meio fio de acabamento de pavimento com concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x15cm (largura x espessura x altura)	m			
SINAPI-I	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m ³	0,0035	87,00	0,30
SINAPI-I	4059	Meio fio ou guia de concreto pré-moldado, comp. 1m, *30 x 12/15* cm (H x L1/L2)	m	0,5025	34,48	17,33
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,197	24,11	4,75
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,197	20,08	3,96
SINAPI	88629	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. AF_08/2019	m ³	0,001	666,02	0,67
		TOTAL				27,00
		BDI 27,00%				34,29

FONTE	CÓDIGO		UNIDADE	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO M
Composição	2	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra	m ²			
SINAPI-I	13186	Pedra granítica ou basáltica irregular, faixa granulométrica 100 a 150mm para pavimentação ou calçamento poliédrico, posto pedreira/fornecedor (sem frete)	m ³	0,15	79,91	11,99
SINAPI-I	4741	Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m ³	0,01	69,60	0,70
SINAPI	88260	Calceteiro com encargos complementares	h	0,35	21,27	7,44
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,35	20,08	7,03
SINAPI	93593	Transporte com caminhão basculante de 14m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km (unidade: m ³ xkm). AF_07/2020	m ³ xkm	4,8	0,91	4,37
		TOTAL				31,52
		BDI 27,00%				40,03

São Paulo das Missões, 19 de abril de 2024

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

Daniela Mittmann Siveris
Engenheira Civil CREA/RS 241642