



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Orçamento Global

Obra:	Pavimentação com pedras irregulares	jul-24
Município:	São Paulo das Missões	27,00%
Endereço:	Rua Maximiliano João Scheuer	

Planilha Orçamentária

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário sem BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Equipamento (R\$)	Valor Material (R\$)	Valor Mão de Obra (R\$)	Valor Total (R\$)
1.0		Pavimentação								
1.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_02/2021	m ³	3,48	79,43	100,88		100,07	250,99	351,06
1.2	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). AF_01/2024	m	106,00	48,34	61,39		5.473,55	1.033,79	6.507,34
1.3	Comp. 01	Meio fio de acabamento de pavimento com concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x15cm (largura x espessura x altura)	m	10,00	27,90	35,43		242,25	112,05	354,30
1.4	Comp. 02	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra. AF_05/2020	m ²	580,00	33,29	42,28	1.310,80	12.336,60	10.875,00	24.522,40
Total Geral							1.310,80	18.152,47	12.271,83	31.735,10

São Paulo das Missões, 05 de setembro de 2024

Moacir Carlos Neis
Vice-Prefeito Municipal em exercício

Daniela Mittmann Siveris
Engenheira Civil - CREA/RS 241642