



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Composições						
FONTE	CÓDIGO		UNIDADE	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO M²
Composição	1	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra.	m²			
SINAPI-I	13186	Pedra granítica ou basáltica irregular, faixa granulométrica 100 a 150mm para pavimentação ou calçamento poliédrico, posto pedreira/fornecedor (sem frete)	m³	0,15	100,72	15,11
SINAPI-I	4741	Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	0,01	87,72	0,88
SINAPI	88260	Calceteiro com encargos complementares	h	0,35	23,70	8,30
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,35	22,36	7,83
SINAPI	93593	Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km (unidade: m³xkm). AF_07/2020	m³xkm	4,8	0,92	4,42
		TOTAL				36,52
		BDI 27,00%				46,38

São Paulo das Missões, 06 de outubro de 2023

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

Daniela Mittmann Siveris
Engenheira Civil CREA/RS 241642