



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Orçamento Global

Obra:	Pavimentação com pedras irregulares	jan-23
Município:	São Paulo das Missões	27,00%
Endereço:	Estrada Vicinal - Saída RS-307	

Planilha Orçamentária

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário sem BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Recurso (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Total (R\$)
1.0		Serviços Preliminares							
1.1	Comp. 1	Placa de obra em chapa de aço galvanizada	m ²	2,50	396,84	503,99	1259,98	-	1.259,98
1.2	99064	Locação de pavimentação. AF_10/2018	m	220,00	0,54	0,69	151,80	-	151,80
Subtotal item 1.0							1.411,78		1.411,78
2.0		Pavimentação							
2.1	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019	m ²	2.200,00	Serviço executado pela Prefeitura Municipal				
2.2	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_02/2021	m ³	6,90	75,52	95,91	661,78	-	661,78
2.3	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016	m	440,00	50,56	64,21	28.252,40	-	28.252,40
2.4	Comp. 2	Meio fio de acabamento de pavimento com concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x15cm (largura x espessura x altura)	m	20,00	25,29	32,12	642,40	-	642,40
2.5	Comp. 3	Pavimentação com pedras irregulares de basalto e rejuntamento com pó de brita, incluso colchão de argila e transporte pó de brita	m ²	2.200,00	40,53	51,47	50.936,41	62.297,59	113.234,00
2.6	97913	Transporte com caminhão basculante de 6m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m ³ xKm). AF_07/2020	m ³ xKm	13.200,00	2,90	3,68	-	48.576,00	48.576,00
Subtotal item 2.0							80.492,99	110.873,59	191.366,58
Total Geral							81.904,76	110.873,59	192.778,35

SINAPI 01/2023 - DESONERADO

Obs: Item 2.1 Será contrapartida física.

São Paulo das Missões, 07 de março de 2023.

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

Daniela Mittmann Siveris
Engenheira Civil - CREA/RS 241642