



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Composições

FONTE	CÓDIGO		UNIDADE	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO M
Composição	1	Meio fio de acabamento de pavimento com concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x15cm (largura x espessura x altura)	m			
SINAPI-I	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m ³	0,0035	95,00	0,33
SINAPI-I	4059	Meio fio ou guia de concreto pré-moldada, comp. 1m, *30 x 12/15* cm (H x L1/L2)	m	0,5025	36,40	18,29
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,197	26,91	5,30
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,197	22,36	4,40
SINAPI	88629	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. AF 08/2019	m ³	0,001	737,59	0,74
		TOTAL				29,06
						BDI 26,85%
						36,86

FONTE	CÓDIGO		UNIDADE	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO M ²
Composição	2	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra	m ²			
SINAPI-I	13186	Pedra granítica ou basáltica irregular, faixa granulométrica 100 a 150mm para pavimentação ou calçamento poliédrico, posto pedreira/fornecedor (sem frete)	m ³	0,15	102,49	15,37
SINAPI-I	4741	Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m ³	0,01	89,26	0,89
SINAPI	88260	Calceteiro com encargos complementares	h	0,35	23,70	8,30
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,35	22,36	7,83
SINAPI	93593	Transporte com caminhão basculante de 14m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km (unidade: m ³ xkm). AF 07/2020	m ³ xkm	4,8	0,93	4,46
		TOTAL				36,85
						BDI 26,85%
						46,74

São Paulo das Missões, 09 de fevereiro de 2026

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

Daniela Mittmann Siveris
Engenheira Civil CREA/RS 241642