ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Composições

FONTE	CÓDIGO		UNIDADE	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO M²
Composição	1	Assentamento guia meio-fio pré moldado 100x15x10cm	m			
SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). AF_01/2024	m	0,36	49,82	17,94
		TOTAL				17,94
		BDI 27,00%				22,78

FONTE	CÓDIGO		UNIDADE	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO M
Composição	2	Meio fio de acabamento de pavimento com concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x15cm (largura x espessura x altura)	m			
SINAPI-I	370	Areia média - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m³	0,0035	95,00	0,33
SINAPI-I	4059	Meio fio ou guia de concreto pré-moldade, comp. 1m, *30 x 12/15* cm (H x L1/L2)	m	0,5025	36,40	18,29
SINAPI	88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,197	26,91	5,30
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,197	22,36	4,40
SINAPI	88629	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. AF_08/2019	m³	0,001	737,59	0,74
		TOTAL				29,06
		BDI 27,00%				36,91

FONTE	CÓDIGO		UNIDADE	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO M
Composição	3	Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra	m²			
SINAPI-I	13186	Pedra granítica ou basáltica irregular, faixa granulométrica 100 a 150mm para pavimentação ou calçamento poliédrico, posto pedreira/fornecedor (sem frete)	m³	0,15	102,49	15,37
SINAPI-I	4741	Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m³	0,01	89,26	0,89
SINAPI	88260	Calceteiro com encargos complementares	h	0,35	23,70	8,30
SINAPI	88316	Servente com encargos complementares	h	0,35	22,36	7,83
SINAPI	93593	Transporte com caminhão basculante de 14m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30Km (unidade: m³xkm)	m³xkm	4,8	0,93	4,46
		TOTAL				36,85
		BDI 27,00%				46,80

São Paulo das Missões, 24 de novembro de 2025

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

Daniela Mittmann Siveris
Engenheira Civil CREA/RS 241642