



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Orcamento Global

Obra: Complexo Histórico Cultural da Memória Missioneira Município: São Paulo das Missões Endereço: Esquina das Ruas 6 de Maio e Av. Do Comércio	jul-25 27,00%
---	------------------

Planilha Orçamentária

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário sem BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
1.0 Serviços Preliminares							
1.1	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS	m²	4,00	456,77	580,10	2.320,40
1.2	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20m), com trator de esteiras. AF_05/2018	m²	1.587,68	0,67	0,85	1.349,53
1.3	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleada a cada 2,00m - 2 utilizações. AF_10/2018	m	219,00	56,79	72,12	15.794,28
1.4	97622	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m³	1,12	56,15	71,31	79,87
1.5	97631	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m²	12,00	11,25	14,29	171,48
2.0 Estruturas							
2.1 Sapatas - Microestaca							
2.1.1	100899	Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado manualmente (exclusive mobilização e desmobilização). AF_01/2020	m	85,00	89,71	113,93	9.684,05
2.1.2	101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m (acerto do solo natural). AF_08/2020	m²	2,52	6,19	7,86	19,81
2.1.3	96617	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3cm. AF_08/2017	m²	2,52	20,33	25,82	65,07
2.1.4	94965	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_05/2021	m³	4,19	563,20	715,26	2.996,94
2.1.5	96546	Montagem de armadura de estacas, diâmetro= 10mm. AF_01/2024	kg	198,85	14,88	18,90	3.758,27
2.1.6	95579	Montagem de armadura de estacas, diâmetro= 16,0mm. AF_09/2021_PS	kg	132,55	9,55	12,13	1.607,83
2.1.7	95592	Montagem de armadura transversal de estacas de seção retangular, diâmetro= 5,0mm. AF_09/2021_PS	kg	130,90	16,46	20,90	2.735,81
2.1.8	103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_02/2022	m³	4,20	285,75	362,90	1.524,18
2.2 Viga baldrame							
2.2.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_02/2021	m³	21,46	84,77	107,66	2.310,38
2.2.2	101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m (acerto do solo natural). AF_08/2020	m²	48,05	6,19	7,86	377,67
2.2.3	95240	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3cm. AF_07/2016	m²	48,05	19,60	24,89	1.195,96
2.2.4	96536	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada e=25mm, 4 utilizações. AF_06/2017 (vigas e pilares)	m²	195,24	60,31	76,59	14.953,43
2.2.5	94965	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_05/2021	m³	20,51	563,20	715,26	14.669,98
2.2.6	92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_06/2022	kg	283,79	13,44	17,07	4.844,30
2.2.7	92766	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 25,0mm montagem. AF_06/2022	kg	2.405,16	11,22	14,25	34.273,53
2.2.8	92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem. AF_06/2022	kg	406,58	14,74	18,72	7.611,18
2.2.9	103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_02/2022	m³	20,51	285,75	362,90	7.443,08
3.0 Superestrutura							
3.1 Concreto armado para pilares e vigas							
3.1.1	92448	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020	m²	206,66	139,25	176,85	36.547,82
3.1.2	94965	Concreto Fck=25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_05/2021	m³	16,06	563,20	715,26	11.487,08
3.1.3	92761	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_06/2022	kg	188,49	13,44	17,07	3.217,52
3.1.4	92762	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem. AF_06/2022	kg	173,26	12,08	15,34	2.657,81
3.1.5	92764	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,00mm - montagem. AF_06/2022	kg	315,60	9,91	12,59	3.973,40
3.1.6	92759	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem. AF_06/2022	kg	379,02	14,74	18,72	7.095,25
3.1.7	103670	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_02/2022	m³	16,06	285,75	362,90	5.828,17
3.1.8	92750	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, com solo reforçado, para muros com altura maior que 4m e menor ou igual a 12m - fornecimento e execução. AF_03/2024.	m³	37,50	1.524,68	1.936,34	72.612,75
3.2 Verga e Contraverga							
3.2.1	105024	Verga moldada in loco em concreto, espessura de 10cm. AF_03/2024	m	35,70	49,87	63,33	2.260,88
3.2.2	105030	Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de 10cm. AF_03/2024	m	24,30	39,54	50,22	1.220,35
4.0 Alvenaria							

Obra: Complexo Histórico Cultural da Memória Missioneira						jul-25	
Município: São Paulo da Missões						27,00%	
Endereço: Esquina das Ruas 6 de Maio e Av. Do Comércio							
Planilha Orçamentária							
Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário sem BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
4.1	Comp. 01	Alvenaria de pedra grês argamassada utilizando argamassa de cimento / areia 1:4, seção 15x42x21cm	m²	710,00	111,59	141,72	100.621,20
5.0 Esquadrias							
5.1 Portas de Madeira							
5.1.1	91314	Kit porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019	un.	2,00	1.084,87	1.377,78	2.755,56
	91321	Kit porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. AF_12/2019	un.	4,00	1.063,33	1.350,43	5.401,72
5.2 Portas Alumínio							
5.2.4	102183	Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de 90x210cm, espessura de 10mm, inclusive acessórios. AF_01/2021	un.	1,00	1.808,97	2.297,39	2.297,39
5.3 Janelas							
5.3.1	94570	Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019	m²	7,95	437,17	555,21	4.413,92
5.3.2	94569	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens, exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019	m²	0,90	820,72	1.042,31	938,08
5.3.3	Comp. 02	Janela de alumínio - JA-02 - 200x200cm completa, conforme projeto de esquadrias - correr - incluso vidro	m²	12,00	798,68	1.014,32	12.171,84
6.0 Cobertura							
6.1	92542	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m²	233,00	84,72	107,59	25.068,47
6.2	92262	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 10m, e menores que 12,0m, incluso içamento.AF_07/2019	un.	33,00	618,92	786,03	25.938,99
6.3	94204	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m²	233,00	93,25	118,43	27.594,19
6.4	94219	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019	m	42,10	43,24	54,91	2.311,71
6.5	104756	Forro em madeira pinus, para ambientes residenciais e comerciais, inclusive estrutura bidirecional de fixação. AF_08/2023.	m²	233,00	163,54	207,70	48.394,10
6.6	96122	Acabamento para forro (roda-forro em madeira pinus). AF_08/2023	m	160,00	37,65	47,82	7.651,20
7.0 Impermeabilização							
7.1	Comp. 03	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	m²	243,30	14,30	18,16	4.418,33
8.0 Revestimento							
8.1	87911	Chapisco aplicado somente na estrutura de concreto da fachada, com desempenadeira dentada. Argamassa industrializada com preparo em misturador 300kg. AF_10/2022.	m²	221,60	21,00	26,67	5.910,07
8.2	87775	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. AF_08/2022 - emboço para parede interna e externa	m²	221,60	54,11	68,72	15.228,35
8.3	87529	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 - reboco paredes internas e externas	m²	221,60	36,27	46,06	10.206,90
9.0 Pavimentação							
9.1	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5cm. AF_07/2016	m²	318,04	37,94	48,18	15.323,17
9.2	95240	Lastro de concreto magro, aplicado em piso, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3cm. AF_07/2016	m²	318,04	19,60	24,89	7.916,02
9.3	87257	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². AF_02/2023_PE	m²	283,85	66,75	84,77	24.061,96
9.4	88649	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. AF_02/2023	m	160,00	8,95	11,37	1.819,20
9.5	Comp. 04	Execução de deck de madeira	m²	64,00	447,33	568,11	36.359,04
9.6	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20x10cm, espessura 6cm. AF_10/2022	m²	424,27	80,99	102,86	43.640,41
9.7	94279	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. AF_01/2024	m	259,75	48,23	61,25	15.909,69
9.8	99837	Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados se 1,2m travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019_PS	m	30,20	573,49	728,33	21.995,57
9.9	4718	Pedra britada n.2 (19 a 38mm) posto pedraira/fornecedor, sem frete	m³	43,38	93,36	118,57	5.143,57
9.10	104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. AF_03/2023	m²	32,09	147,97	187,92	6.030,35
10.0 Pintura							
10.1	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014	m²	221,60	3,66	4,65	1.030,44
10.3	88489	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF_04/2023	m²	221,60	13,67	17,36	3.846,98

Obra: Complexo Histórico Cultural da Memória Missioneira						jul-25	
Município: São Paulo da Missões						27,00%	
Endereço: Esquina das Ruas 6 de Maio e Av. Do Comércio							
Planilha Orçamentária							
Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário sem BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
10.4	102215	Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 2 demãos. AF_01/2021	m²	308,00	18,73	23,79	7.327,32
11.0	Instalações elétricas						
11.1	91834	Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_03/2023	m	166,02	19,56	24,84	4.123,94
11.2	91871	Eletroduto rígido roscável, PCV, DN 25mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. AF_03/2023	m	72,30	16,10	20,45	1.478,54
11.3	95808	Condulete PVC, tipo LL, para eletroduto de PVC soldável DN 25mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. AF_10/2022	un	1,00	30,88	39,22	39,22
11.4	104402	Condulete de PVC, tipo C, para eletroduto de PVC soldável DN 25mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. AF_10/2022	un	9,00	26,82	34,06	306,54
11.5	104396	Condulete PVC, tipo E, para eletroduto de PVC soldável DN 25mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. AF_10/2022	un	32,00	23,02	29,24	935,68
11.6	103782	Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com LED de 12/13W - fornecimento e instalação. AF_03/2022	un.	23,00	27,29	34,66	797,18
11.7	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_03/2023	m	250,00	4,35	5,52	1.380,00
11.8	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_03/2023	m	70,00	6,75	8,57	599,90
11.9	92023	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023	un.	7,00	54,12	68,73	481,11
11.10	91953	Interruptor simples (1 módulo),10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023.	un.	1,00	31,83	40,42	40,42
11.11	91959	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023	un.	2,00	48,73	61,89	123,78
11.12	91997	Tomada média de embutir (1 módulo), 2PT+T20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023.	un.	8,00	39,92	50,70	405,60
11.13	92001	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2PT+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023	un.	2,00	36,13	45,89	91,78
11.14	92009	Tomada baixa de embutir (2 módulo), 2PT+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023	un.	10,00	57,30	72,77	727,70
11.15	92004	Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023	un.	8,00	59,60	75,69	605,52
11.16	91993	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023	un.	6,00	49,70	63,12	378,72
11.17	39346	Tampa para condulete, em PVC, para 1 interruptor	un	3,00	3,82	4,85	14,55
11.18	39352	Tampa para condulete, em PVC, para tomada hexagonal	un.	28,00	3,82	4,85	135,80
11.19	93663	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25A- fornecimento e instalação. AF_10/2020	un.	3,00	59,84	76,00	228,00
11.20	93662	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20A- fornecimento e instalação. AF_10/2020	un.	8,00	59,84	76,00	608,00
11.21	101875	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100A-fornecimento e instalação. AF/2020	un.	1,00	419,70	533,02	533,02
11.23	91928	Cabo de cobre flexível isolado, 4mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_03/2023	m	200,00	6,75	8,57	1.714,00
11.24	103254	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. AF_11/2021_PE	un.	3,00	4.016,92	5.101,49	15.304,47
11.25	103249	Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo frio - fornecimento e instalação. AF_11/2021_PE	un.	2,00	2.378,48	3.020,67	6.041,34
12.0	Instalações Hidráulicas						
12.1	Comp. 05	Instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações	m	42,00	10,72	13,61	571,62
12.2	102617	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 5.000 litros - fornecimento e instalação. AF_06/2021	un.	1,00	3.457,13	4.390,56	4.390,56
12.3	89353	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. AF_08/2021	un.	1,00	49,41	62,75	62,75
13.0	Instalação Sanitária						
13.1	Tubos e conexões em PVC						
13.1.1	Comp. 06	Serviço de instalação de tubo de PVC, série N, esgoto predial, 100mm (instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada esgoto sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), incluso conexões, cortes e fixações	m	20,00	0,22	0,28	5,60
13.1.2	Comp. 07	Serviço de instalação de tubo de PVC, série N, esgoto predial, 50mm (instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada esgoto sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), incluso conexões, cortes e fixações	m	9,00	2,97	3,77	33,93
13.1.3	Comp. 08	Serviço de instalação de tubo de PVC, série N, esgoto predial, 40mm (instalado em ramal de descarga, ramal de esgoto sanitário, prumada esgoto sanitário, ventilação ou sub-coletor aéreo), incluso conexões, cortes e fixações	m	9,00	2,62	3,33	29,97
13.1.4	39362	Fossa séptica, sem filtro, em polietileno de alta densidade (PEAD), para 8 a 14 contribuintes, cilíndrica, com tampa, capacidade aproximada de 3000l (NBR7229)	un.	1,00	3.410,26	4.331,03	4.331,03
13.1.5	98073	Filtro anaeróbico retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 1,2 x 1,8 x h=1,67m, volume útil: 2592l (para 13 contribuintes) AF_12/2020.	un.	1,00	6.039,59	7.670,28	7.670,28
13.1.6	98065	Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno=2,88m, altura interna= 3,0m, área de infiltração:31,4m² (para 12 contribuintes). AF_12/2020	un.	1,00	7.475,71	9.494,15	9.494,15
13.2	Acessórios e complementos						

Obra: Complexo Histórico Cultural da Memória Missioneira	jul-25
Município: São Paulo da Missões	27,00%
Endereço: Esquina das Ruas 6 de Maio e Av. Do Comércio	

Planilha Orçamentária

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário sem BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Total (R\$)
13.2.1	104328	Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150x150x50mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022	un.	1,00	67,73	86,02	86,02
13.2.2	97976	Poço de inspeção circular para esgoto, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, diâmetro interno = 0,60m, profundidade = 0,95m, excluindo tampão. AF_12/2020_PA	un.	1,00	1.126,81	1.431,05	1.431,05
13.2.3	98115	Tampa circular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,60m e altura = 0,10m. AF_12/2020	un.	1,00	98,92	125,63	125,63
14.0 Louças e metais							
14.1 Louças							
14.1.1	86888	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. AF_01/2020	un.	3,00	536,04	680,77	2.042,31
14.1.2	100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. AF_01/2020	un.	3,00	42,94	54,53	163,59
14.1.3	86939	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5*cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira cromada padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020	un.	3,00	493,35	626,55	1.879,65
14.1.4	95544	Papeleira de parede em metal, cromada sem tampa, incluso fixação. AF_01/2020	un.	3,00	88,46	112,34	337,02
14.1.5	95547	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1.500ml, incluso fixação. AF_01/2020	un.	3,00	56,50	71,76	215,28
14.1.6	95542	Porta toalha rosto em metal cromado, tipo argola, incluso fixação. AF_01/2020	un.	3,00	70,08	89,00	267,00
14.2 Metais							
14.2.1	100872	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. AF_01/2020	un.	6,00	357,65	454,22	2.725,32
15.0 Limpeza final							
15.1		Verba paisagismo: spetos de led, postes de luz.	vb	1,00	31.496,06	40.000,00	40.000,00
15.2		Verba mobiliário interno, televisores, cadeiras e afins	vb	1,00	62.992,13	80.000,01	80.000,00
15.3	99803	Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. AF_04/2019	m²	283,85	2,07	2,63	746,53
TOTAL GERAL							962.117,90

OBERDAN LUIS

RHODEN:00539868060

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
OBERDAN LUIS RHODEN:00539868060
Dados: 2026.04.29 07:46:42 -03'00'

São Paulo das Missões, 28 de abril de 2026.

Aline Corrêa Costa Beber
Arquiteta e Urbanista - CAU/BR A270125-0



Documento assinado digitalmente
ALINE CORREA COSTA BEBER
Data: 28/04/2026 23:41:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>