



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Orçamento Global

Obra: Pavimentação com pedras irregulares	set-25
Município: São Paulo das Missões	27,00%
Endereço: Linha Mila Centro	

Planilha Orçamentária

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Valor Unitário sem BDI (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Recurso (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Total (R\$)
1.0		Serviços Preliminares							
1.1	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS	m²	4,00	458,73	582,59	2.330,36		2.330,36
Subtotal item 1.0									2.330,36
2.0		Pavimentação							
2.1	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_02/2021	m³	15,828183	88,45	112,33	1.777,98		1.777,98
2.2	Comp. 01	Assentamento guia meio-fio pré moldado 100x15x10cm	m	703,4748	17,94	22,78	16.025,16		16.025,16
2.3	Comp. 02	Meio fio de acabamento de pavimento com concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x15cm (largura x espessura x altura)	m	10,00	29,06	36,91	369,10		369,10
2.4	Comp. 03	Execução de pavimento em pedras poliedricas, rejuntamento com pó de pedra	m²	1.758,687	36,85	46,80	72.960,26	9.346,30	82.306,56
2.5	100576	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de pavimentos. AF_09/2024	m²	1.758,687	Serviço executado pela Prefeitura Municipal				
Subtotal item 2.0									100.478,80
Total Geral							93.462,86	9.346,30	102.809,16

São Paulo das Missões, 24 de novembro de 2025.

Oberdan Luis Rhoden
Prefeito Municipal

Daniela Mittmann Siveris
Engenheira Civil - CREA/RS 241642