



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PORTO LUCENA	BDI 1 26,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									148.841,39	
1.			REFORMA DO PRÉDIO DA UBS - REDE BEM CUIDAR					-	148.841,39	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	7.891,83	
1.1.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MESES	3,00	2.080,19	BDI 1	2.630,61	7.891,83	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.300,34	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	457,01	BDI 1	577,93	1.300,34	RA
1.3.			PAREDES					-	48.756,46	
1.3.1.			DEMOLIÇÃO					-	2.703,38	
1.3.1.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,25	105,57	BDI 1	133,50	2.703,38	RA
1.3.2.			CHAPISCO E REBOCO					-	99,30	
1.3.2.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,80	4,89	BDI 1	6,18	11,12	RA
1.3.2.2.	SINAPI	87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,80	38,74	BDI 1	48,99	88,18	RA
1.3.3.			COBERTURA					-	6.582,25	
1.3.3.1.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	113,00	46,06	BDI 1	58,25	6.582,25	RA
1.3.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	39.371,53	
1.3.4.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	178,30	22,47	BDI 1	28,42	5.067,29	RA
1.3.4.2.	SINAPI-I	45191	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2	M2	178,30	140,50	BDI 1	177,68	31.680,34	RA
1.3.4.3.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	190,00	2,57	BDI 1	3,25	617,50	RA
1.3.4.4.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	190,00	8,35	BDI 1	10,56	2.006,40	RA
1.4.			PINTURA					-	72.301,02	
1.4.1.			PINTURA INTERNA E EXTERNA					-	71.604,70	
1.4.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.120,00	1,96	BDI 1	2,48	2.777,60	RA
1.4.1.2.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.120,00	3,77	BDI 1	4,77	5.342,40	RA
1.4.1.3.	SINAPI	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.120,00	26,37	BDI 1	33,35	37.352,00	RA
1.4.1.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	115,00	4,68	BDI 1	5,92	680,80	RA
1.4.1.5.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.120,00	16,12	BDI 1	20,39	22.836,80	RA
1.4.1.6.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	115,00	4,68	BDI 1	5,92	680,80	RA
1.4.1.7.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	115,00	13,30	BDI 1	16,82	1.934,30	RA
1.4.2.			PINTURA EM ESQUADRIAS					-	696,32	
1.4.2.1.	SINAPI	102208	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	68,00	8,10	BDI 1	10,24	696,32	RA
1.5.			PASSEIO					-	8.385,41	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 PORTO LUCENA	BDI 1 26,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									148.841,39	
1.5.0.1.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	65,00	83,04	BDI 1	105,01	6.825,65	RA
1.5.0.2.	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	197,62	BDI 1	249,91	499,82	RA
1.5.0.3.	SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	7,00	119,74	BDI 1	151,42	1.059,94	RA
1.6.			ACESSÓRIOS					-	5.600,39	
1.6.0.1.	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	336,80	BDI 1	425,92	1.703,68	RA
1.6.0.2.	SINAPI	99857	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019 PS	M	5,64	91,78	BDI 1	116,06	654,58	RA
1.6.0.3.	SINAPI-I	36796	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	11,00	229,20	BDI 1	289,85	3.188,35	RA
1.6.0.4.	SINAPI-I	7170	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	10,80	3,94	BDI 1	4,98	53,78	RA
1.7.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	4.605,94	
1.7.0.1.	SINAPI	42438	TOTEM COM IDENTIFICAÇÃO COM LUMINOSO	UN	1,00	2.832,81	BDI 1	3.582,37	3.582,37	RA
1.7.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	412,73	1,96	BDI 1	2,48	1.023,57	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PORTO LUCENA
Local
terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

KARINA
SPOHR:01111830061
0061
Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: CREA/RS 193.057
ART/RRT: 13928044
Digitally signed by KARINA
SPOHR:01111830061
Date: 2025.08.26 10:59:08
-03'00'



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	REFORMA DO PRÉDIO DA UBS - REDE BEM CUIDAR		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MESES	3,00	Período de execução da obra será de 03 meses
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.0.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,25	Placa de obra com dimensões: 2,00 m x 1,125 m = 2,25 m²
1.3.	PAREDES		-	
1.3.1.	DEMOLIÇÃO		-	
1.3.1.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,25	Domilição de uma parede (3,60x3,00) + (1,30+1,85)x3,00 = 20,25 m³
1.3.2.	CHAPISCO E REBOCO		-	
1.3.2.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,80	Chapisco na área que foi retirada a parede: (3,0x0,15x4) = 1,80 m²
1.3.2.2.	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,80	Reboco na área que foi demolidas as paredes: 1,80 m²
1.3.3.	COBERTURA		-	
1.3.3.1.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	113,00	Algerosas na área da platibanda: 113,00 metros
1.3.4.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.4.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	178,30	178,30 m²
1.3.4.2.	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2	M2	178,30	Troca do piso do prédio da UBS: 178,30 m²
1.3.4.3.	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	190,00	Demolição do rodapé existente: 190,00 m²
1.3.4.4.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	190,00	Colocação do novo rodapé: 190,00 m
1.4.	PINTURA		-	
1.4.1.	PINTURA INTERNA E EXTERNA		-	
1.4.1.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.120,00	1.120,00 m² de área para limpeza
1.4.1.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.120,00	Fundo selador nas paredes, tanto interno como externo: 1.120,00 m²
1.4.1.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.120,00	Pinturas Internas e externas: 1.120,00 m²
1.4.1.4.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	115,00	Aplicação em teto 115,00 m²
1.4.1.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	1.120,00	1120,00
1.4.1.6.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	115,00	115,00 m²

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	137.553,90	11.287,49
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,00	
SERVIÇOS PRELIMINARES	2,25	
PAREDES	20,25	
PAREDES		1,80
PAREDES		1,80
PAREDES		113,00
PAREDES	178,30	
PAREDES	178,30	
PAREDES	190,00	
PAREDES	190,00	
PINTURA	1.120,00	
PINTURA	1.120,00	
PINTURA	1.120,00	
PINTURA	115,00	
PINTURA	1.120,00	
PINTURA	115,00	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.4.1.7.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	115,00	115,00 M²
1.4.2.	PINTURA EM ESQUADRIAS		-	
1.4.2.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	68,00	Pintura em esquadrias de madeira: 68,00 m²
1.5.	PASSEIO		-	
1.5.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	65,00	Execução de passeio e rampa de acesso com blocos intertravados: 65,00 m² ((5*3)+(25*2))
1.5.0.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	65,00 m² * 0,03 = 2,00 m³
1.5.0.3.	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	7,00	Piso podotátil no passeio em frente ao prédio e mais rampa: 7,00 m²
1.6.	ACESSÓRIOS		-	
1.6.0.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	Instalação de barras de acessibilidade: 4 unidades
1.6.0.2.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	5,64	Corrimão interno no posto: 5,64 m²
1.6.0.3.	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	11,00	Substituição de torneiras, por torneiras automaticas: 11,00 unidades
1.6.0.4.	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	10,80	Tela milimétricas para janelas de atendimento ao público: 10,80 m²
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-	
1.7.0.1.	TOTEM COM IDENTIFICAÇÃO COM LUMINOSO	UN	1,00	Totem de identificação de espaço com letras luminosas
1.7.0.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	412,73	Limpeza geral da obra

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):
PINTURA
PINTURA
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS
ACESSÓRIOS
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Frente 01	Frente 02
1	2
137.553,90	11.287,49
115,00	
68,00	
65,00	
2,00	
7,00	
4,00	
5,64	
11,00	
10,80	
	1,00
	412,73

PORTO LUCENA
Local
terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: CREA/RS 193.057
ART/RRT: 13928044

KARINA
SPOHR:0111118
30061

Digitally signed by KARINA
SPOHR:01111830061
Date: 2025.08.26 10:59:29
-03'00'



Grau de Sigilo
#PUBLICO

PMv3.0.4



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
0	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3							
0											
1.4.1.7.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	115,00								
1.4.2.	PINTURA EM ESQUADRIAS		-								
1.4.2.1.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	68,00								
1.5.	PASSEIO		-								
1.5.0.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	65,00								
1.5.0.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00								
1.5.0.3.	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	7,00								
1.6.	ACESSÓRIOS		-								
1.6.0.1.	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00								
1.6.0.2.	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	5,64								
1.6.0.3.	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	11,00								
1.6.0.4.	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS	M2	10,80								
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		-								
1.7.0.1.	TOTEM COM IDENTIFICAÇÃO COM LUMINOSO	UN	1,00								
1.7.0.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	412,73								

PORTO LUCENA
Local
terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: CREA/RS 193.057
ART/RRT: 13928044

KARINA

SPOHR:011118300
61

Digitally signed by KARINA
SPOHR:01111830061
Date: 2025.08.26 10:59:39
-03'00'



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	REFORMA DO PRÉDIO DA UBS - REDE BE	148.841,39	% Período:	34,44%	13,22%	52,34%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7.891,83	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.300,34	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES	48.756,46	% Período:	86,30%	13,70%										
				50,00%	50,00%										
1.3.1.	DEMOLIÇÃO	2.703,38	% Período:	100,00%											
1.3.2.	CHAPISCO E REBOCO	99,30	% Período:		100,00%										
1.3.3.	COBERTURA	6.582,25	% Período:		100,00%										
1.3.4.	PAVIMENTAÇÃO	39.371,53	% Período:	100,00%											
1.4.	PINTURA	72.301,02	% Período:			100,00%									
1.4.1.	PINTURA INTERNA E EXTERNA	71.604,70	% Período:			100,00%									
1.4.2.	PINTURA EM ESQUADRIAS	696,32	% Período:			100,00%									
1.5.	PASSEIO	8.385,41	% Período:		100,00%										
1.6.	ACESSÓRIOS	5.600,39	% Período:			100,00%									
1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.605,94	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 148.841,39			%:	34,44%	13,22%	52,34%									
Período:	Repass:			-	-	-									
	Contrapartida:			51.267,08	19.672,90	77.901,41									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			51.267,08	19.672,90	77.901,41									
Acumulado:	%:			34,44%	47,66%	100,00%									
	Repass:			-	-	-									
	Contrapartida:			51.267,08	70.939,98	148.841,39									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			51.267,08	70.939,98	148.841,39									

PORTO LUCENA
Local

terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Karina Spohr
CREA/CAU: CREA/RS 193.057
ART/RRT: 13928044

KARINA
SPOHR:01111830061

Digitally signed by KARINA
SPOHR:01111830061
Date: 2025.08.26 10:58:46
-03'00'

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 23/02/2026 às 15:42 Horas, pelo Usuário IURY SOMMER ZABOLOTSKY, , ID GESPAM 75463 IP 192.168.0.1 MAC Address 4CD7178EA4FE.

Documento assinado dia 23/02/2026 às 16:00 Horas, pelo Usuário GUSTAVO EDUARDO GROSMANN, , ID GESPAM 75463 IP 192.168.0.1 MAC Address 4CD7178EA4FE.

Documento assinado dia 24/02/2026 às 08:04 Horas, pelo Usuário LEONARDO BOSCHETTI, , ID GESPAM 75463 IP 192.168.0.1 MAC Address 4CD7178EA4FE.



PORTO LUCENA

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: 042d540c0361